

1. Regionalna Baza Logistyczna
Komendant
plk Janusz Kryszpin



1RBLog-SZP.2612.22.2025
Wałcz, 23 kwietnia 2025 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 11

dotyczy: zmiany treści SWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wraz z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025.

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wraz z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę Danych Uzupełniających stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.

W związku z powyższym pkt 3.1.2 Załącznika nr 1 do Umowy „Dane Uzupełniające” otrzymuje następujące brzmienie:

„3.1.2 Usługę dostosowanie pomieszczenia zespołu sprężarek do wymagań określonych przez producenta dostarczonej sprężarki poprzez:

- a) wymianę drzwi wejściowych wraz z wewnętrzną kratą zabezpieczającą do pomieszczenia zespołu zasilania powietrzem SWMO umożliwiającą wymianę w pomieszczeniu elementów zespołu sprężarki. Dostarczone i zamontowane drzwi w kolorze RAL 7035 wraz z ościeżnicą z uszczelką pęczniejącą muszą być:
 - stalowe płaszczowe pełne o odporności ogniowej 30 min (EI30),
 - przeznaczone do użytku zewnętrznego,
 - wyposażone w próg opadający, stalowy bolec antywyważeniowy oraz klamkę i zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy wraz z wkładką patentową w klasie antywłamaniowej „C”.
- b) dostosowanie (wzmocnienie) miejsc posadowienia sprężarki i zbiornika do wymagań określonych przez ich producentów,
- c) modyfikację systemu żaluzji i czerpni powietrza z nawiewem dla chłodzenia dostarczonej sprężarki,
- d) wykonanie instalacji zrzutu ogrzanego powietrza ze sprężarki na zewnątrz budynku zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej dostarczonej sprężarki (temp pracy, ilość ogrzanego powietrza),
- e) należy wykonać wentylację z opcją nadmuchu ciepłego powietrza na pobliski warsztat z możliwością przełączenia wydmuchu na zewnątrz pomieszczenia,
- f) dopuszcza się prace rozbiórkowe w celu umożliwienia demontażu i montażu zespołu sprężarkowego;

- g) wymianę około 112 metrów instalacji pneumatycznej, 6 metrów w budynku sprężarkowni, 6 metrów w pomieszczeniu z przetłaczarkami, 20 metrów w magazynie za sprężarkownią, 20 metrów na korytarzu oraz około 20 metrów w trzech pobliskich pomieszczeniach;
- h) w zakresie prac instalacyjnych ma znaleźć się tylko instalacja sprężonego powietrza;
- i) wszystkie prace związane z dostosowaniem pomieszczenia do montażu dostarczanego sprzętu leżą po stronie Wykonawcy.”

*Dokonane w niniejszym komunikacie zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zamieszczone zostaną na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl>
Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić powyższe zmiany SWZ.*

KOMENDANT
1. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

plk Janusz KRYSZPIN

Wyk. Elżbieta Ćwierka
tel. 261 472 324

tel. 261 472 424
1rblog@ron.mil.pl
<https://1rblog.wp.mil.pl>

ul. Ciasna 7
78 – 600 Wałcz