

PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana akumulatorów w UPS w Komisariacie Policji w Łapach
ADRES INWESTYCJI : 18-100 Łapy ul. Główna 5
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. H. Sienkiewicza 65,15-003 Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Matel WZliR KWP w Białymstoku (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2025 r. r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2025 r. r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje ;

- wymianę akumulatorów BP 7,2-12 na akumulatory typu BPL9-12 9AH 12V lub równoważne sztuk 40 w UPS-ie Multi Plus MLT 12 kVA
- utylizację zdemontowanych akumulatorów
- podłączenie , pomiary baterii, przegląd i uruchomienie UPS-a

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|---|------------------|----------------|--------|
| 1 | KNR AL-01 0109-02 poz. zastępcza -wsp. 0,05 | Demontaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator BP 7,2-12 sztuk 40 i utylizacja (40 szt. x 0,05= 2) 40*0,05 | szt. szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2 | KNR AL-01 0109-01 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah - Akumulator typu BP BPL9-12 9AH 12V , żywotność 10-12 lat lub równoważny 40 | szt. szt. | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 3 | analiza indywidualna | Podłączenie , pomiary baterii , przegląd i uruchomienie UPS-a Multi Plus MLT 12 kVA 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |