

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:
ODBUDOWA MURÓW OPOROWYCH ZNISZCZONYCH PODCZAS POWODZI Z WRZEŚNIA 2024 R
CZĘŚĆ III:
ODBUDOWA MURU OPOROWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248D KM 0+290 -
0+490 [POWÓDŹ – WRZESIEŃ 2024 R.]

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organi- zacji ruchu, montaż oraz demontaż ozna- kowania pionowego oraz niezbędnych wygrodzeń	szt	1,000		
2 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km (200*1,2*0,7=168,0)	m³	168,000		
RAZEM DZIAŁ: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2		MUR OPOROWY				
3 d.2	BCD-II M- 21.20.01.12. 01	Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wy- konywane bez zabezpieczenia ścian wy- kopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych V=0,7*0,6*200 Krotność = 1,3	m³	84,000		
4 d.2	KNR-W 2- 02 0102-02	Ściany podziemia z kamienia twardego V=0,7*1,0*200	m³	140,000		
5 d.2	KNR 2-33 0409-05	Betonowanie przy użyciu pompy na sa- mochodzie wsporników i gzymsów (200*0,6*0,3=36,0)	m³	36,000		
6 d.2	KNNR 1 0321-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścia- nami budowli inżynieryjnych przy wyso- kości zasypania do 4 m; (200*0,3*1=60,0)	m³	60,000		
RAZEM DZIAŁ: MUR OPOROWY						
KOSZTORYS NETTO						
VAT 23%						
KOSZTORYS BRUTTO						

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy