




Szczegół nr I  
skala 1:25




Szczegół nr III  
skala 1:25



Szczegół nr II  
skala 1:25



Szczegół nr IV  
skala 1:25



4cm	W-wa scieralna AC 11S PMB45/80-55 lub 45/80-65 KR3-4	Razem 12cm
8cm	W-wa wiążąca AC 16W 50/70 KR3-4	
	Stalowa siatka wzmacniająca do nawierzchni	
	Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni - 0 do 11cm	
	Istniejące dolne warstwy konstrukcji DG420222K	

8cm	Kostka betonowa	Razem 51cm
3cm	Podsypka piaskowo-cementowa	
20cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm	
20cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63mm	
	Istniejące warstwy podbudowy	

A	obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie z betonu C16/20
---	---

B	krawężnik kamienny 20x30x100 na ławie z betonu C16/20
---	--

C	ściek z dwóch rzędów kostki
---	-----------------------------

D	krawężnik kamienny 20x30x100 na ławie z betonu C16/20 wraz z płytą granitową ściekową
---	---

Inwestor: Burmistrz Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane		<div></div> Jednostka Projektowa: SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka Pańska 5 34-431 Ostrowsko			
Nazwa opracowania:  Przebudowa drogi gminnej nr 420222K ul. Sienkiewicza w Zakopanem w km 0+350,75 do km 1+158,60					
Branża:	Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość:	Zakopane	Część:	
DROGOWA	Powiat:tatrzański	Województwo:	małopolskie	Projekt	Wykonawczy
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Nr uprawnień:		Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Stopka		MAP/0022/PBD/18		
Nazwa rysunku:	Szczegóły galanterii drogowej			Nr rys.	4.1 Skala: 1:25
Prawo autorskie zastrzeżone, włącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upowaznienia inwestora.					08.2024r.