

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Klinika instalacja SSP parter				
1 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	70		
2 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	3		
3 d.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	70		
4 d.1	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe NHXH 3x1,5 E90 układane n.t. na betonie	m	65		
5 d.1	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe HTKS ekw 1x2x0,8 układane n.t. na betonie	m	708		
6 d.1	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 E90 układane n.t. na betonie	m	375		
7 d.1	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Wykonanie okablowania systemu SSP budynku kliniki UCMMiT wg. założeń
Wnisoku w sprawie rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej w trybie par. 13
ust. 4 rozp. MSWiA z 24 lipca 2009