
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2711G na odcinku Lubichowo - Mościska

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2711G na odcinku Lubichowo - Mościska

ADRES INWESTYCJI: Droga powiatowa nr 2711G Lubichowo - Mościska

NAZWA INWESTORA: Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim

ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jagoda Żywicka

DATA OPRACOWANIA:

2025-05-05

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2711G na odcinku Lubichowo - Mościska					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		2	km	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Rozbiórka nawierzchni bitumicznej przez frezowanie - śr. gr. 1 cm			
2 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		11000	m2	11 000,000	
				RAZEM	11 000,000
3 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 9 km	m3		
		11000 * 0,04	m3	440,000	
				RAZEM	440,000
3		Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych			
4 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		11000 * 2	m2	22 000,000	
				RAZEM	22 000,000
5 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		11000 * 2	m2	22 000,000	
				RAZEM	22 000,000
4		Warstwa wyrównawcza AC16W, gr. 3 cm			
6 d.4	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 0,75	m2		
		11000	m2	11 000,000	
				RAZEM	11 000,000
5		Warstwa ścieralna JENA, gr. 5 cm			
7 d.5	KNR 2-31 0312-05 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		11000	m2	11 000,000	
				RAZEM	11 000,000
6		Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na ławie betonowej z oporem C12/15			
8 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		2000 * 0,0675	m3	135,000	
				RAZEM	135,000
9 d.6	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2000	m	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
7		Pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5, C90/3 gr. 15 cm			
10 d.7	KNR 2-31 0202-09 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		2000 * 0,5 * 1	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów z elementów betonowych			
11 d.8	Analiza indywidualna	Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów o nawierzchni betonowej/z prefabrykowanych elementów betonowych	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
9		Regulacja wysokościowa zjazdów gruntowych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5, C90/3			
12 d.9	Analiza indywidualna	Regulacja wysokościowa zjazdów gruntowych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5, C90/3	m2		
		420	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
10		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe			
13 d.10	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze	3
2 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej przez frezowanie - śr. gr. 1 cm	3
3 Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni bitumicznych	3
4 Warstwa wyrównawcza AC16W, gr. 3 cm	3
5 Warstwa ściernalna JENA, gr. 5 cm	3
6 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na ławie betonowej z oporem C12/15	3
7 Pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5, C90/3 gr. 15 cm	3
8 Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów z elementów betonowych	4
9 Regulacja wysokościowa zjazdów gruntowych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5, C90/3	4
10 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	4
Spis treści	5