

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ustawienie słupków ograniczających zieleniec wraz z rozbiórką i naprawami nawierzchni
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Bazarowa 18 - dz. nr 11/9, 11/12 obręb 1018
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Zarząd budynków i lokali komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.Mariacka 25
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Słupki ograniczające			
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie dołków pod słupki średnica 0.16 m, głębokość 0.70 m	m ³		
d.1	0310-01 z. sz. 2.5.14 9909 analogia				
		70*(0,08*0,08)*3,14*0,70	m ³	0,98	
				RAZEM	0,98
2	KNR 2-31	Słupki ograniczające wjazd z rur stalowych o śr. 76,1	szt.		
d.1	0702-02 analogia	Wyszczególnienie robót: 1. Dostawa słupka i ustawienie słupka do pionu. 2. Wbudowanie chudego betonu			
		70	szt.	70,00	
				RAZEM	70,00
3	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni terenu zielonego po robotach montażowych	m ²		
d.1	0505-01 analogia				
		111,8*0,60	m ²	67,08	
				RAZEM	67,08
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02 0108-04 analogia				
		poz.1-(70*0,08*0,08*3,14*0,03)	m ³	0,94	
				RAZEM	0,94
2		Rozbiórka nawierzchni z płyt			
5	KNR-W 2-01	Rozbieranie drogi z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3 m2	m ²		
d.2	0120-09 analogia	1.Rozebranie nawierzchni z płyt z oczyszczeniem i załadunkiem na środki transportowe. 2.Wyrównanie terenu po rozbiórce nawierzchni			
		4,5*6	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
6	KNR 4-04	Wywiezienie płyt i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 12 km	m ³		
d.2	1103-04 1103-05				
		4,5*6*0,2	m ³	5,40	
				RAZEM	5,40
7		Utylizacja płyt i gruzu	m ³		
d.2	kalk. własna				
		poz.6	m ³	5,40	
				RAZEM	5,40
3		Miejscowe naprawy nawierzchni			
8	KNR 2-31	Miejscowe naprawy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.3	0204-05 analogia	1.Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon. 2.Rozścielenie kłirca i mialu kamiennego ze stopniowym uzupełnieniem w czasie wałowania. 3.Uwałowanie górnej warstwy tłucznia z polewaniem wodą. 4.Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa. 5.Pielegnacja wykonanej nawierzchni			
		5,7*3,5+2,7*13+2*1,5+4,3*24	m ²	161,25	
				RAZEM	161,25