

## Przedmiar robót

### ul. Cmentarna 7 toaleta chłopców

Budowa: **Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w pomieszczeniu toalety chłopców - prace ogólnobudowlane**

Obiekt lub rodzaj robót: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16**

Lokalizacja: **41-800 Zabrze ul. Cmentarna 7**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Piotr Abramowicz**

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>ul. Cmentarna 7 toaleta chłopców</b>		
1	Element	<b>Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe</b> <b>Remont sanitariatu - prace przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
1.1		Wycena indywidualna - demontaż wyposażenia sanitariatu chłopców i złożenie we wskazanym miejscu SST-01	kpl	1,0
1.2		Wycena indywidualna - demontaż osłony grzejnika i złożenie we wskazanym miejscu SST-01	szt	1,0
1.3	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1`m2 - okno wewnętrzne SST-01	szt	1,0
1.4	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2`m2 SST-01	szt	6,0
1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek SST-01		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Glazura ścienna	(0,65+0,68+2,02+1,11)*1,75	7,805000	
		(2,02+1,85+2,55+0,29+2,55+2,85+1,30+1,19+0,65)*1,75	26,687500	
		(1,59+1,59)*1,75	5,565000	
		(1,60+1,60)*1,75*2	11,200000	
		4,47*1,65	7,375500	
		(0,80+1,55+0,80)*1,53	4,819500	
		RAZEM:	63,452500	m2 63,45
1.6	KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły SST-01		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ścianki murowane	1,59*2,06	3,275400	
		1,60*2,06*2	6,592000	
		RAZEM:	9,867400	m2 9,87
1.7	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej SST-01	m2	21,35
1.8	KNR 404/301/4	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm SST-01		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21,35*0,50	10,675000	
		RAZEM:	10,675000	m3 10,68
2	Element	<b>Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe</b> <b>Remont sanitariatu - prace odtworzeniowe - podłoże + fundament</b>		
2.1	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV SST-02	m2	21,35
2.2	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20`cm SST-02	m2	21,35
2.3	KNR 401/201/2	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ławy fundamentowe SST-02		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*0,05*2	0,150000	
		1,85*0,05*2	0,185000	
		RAZEM:	0,335000	m2 0,34
2.4	KNR 401/203/1	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe SST-02		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*0,30*0,05	0,022500	
		1,85*0,30*0,05	0,027750	
		RAZEM:	0,050250	m3 0,05
2.5	KNR 401/602/3	Izolacje poziome murów, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej SST-02		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*0,30+1,85*0,30	1,005000	
		RAZEM:	1,005000	m2 1,01
2.6	KNR 202/101/6	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej SST-02		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,24*0,25*1,50+0,24*0,25*1,85	0,201000	
		RAZEM:	0,201000	m3 0,20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
2.7	KNR 202/604/5 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1'warstwa SST-02			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,50*0,24+1,85*0,24	0,804000	
		RAZEM:	0,804000	m2	0,80
3	Element	<b>Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe</b> <b>Remont sanitariatu - prace odtworzeniowe - prace murarskie</b>			
3.1	KNR 401/306/5	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowa, grubość 1/2 cegły SST-02			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Ścianki działowe	1,5*3,15-0,90*2,00	2,925000	
			1,85*3,15-0,90*2,00	4,027500	
		RAZEM:	6,952500	m2	6,95
3.2	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SST-02			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Nadproża prefabrykowane	1,50*2	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m	3,00
3.3	KNR 401/337/7	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły (dotyczy otworu okiennego wewnętrznego) SST-02			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0,15*2	0,300000	
		RAZEM:	0,300000	m	0,30
3.4	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych (dotyczy otworu okiennego wewnętrznego) SST-02			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Nadproża prefabrykowane	2,10*3	6,300000	
		RAZEM:	6,300000	m	6,30
3.5	KNR 401/349/4	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej (dotyczy otworu okiennego SST-02wewnętrznego)			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,82*0,29*0,10	0,052780	
		RAZEM:	0,052780	m3	0,05
3.6	KNR 401/304/4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami SST-02			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Filarek w otworze okiennym wewnętrznym	0,22*0,29*0,70	0,044660	
		RAZEM:	0,044660	m3	0,04
3.7	TZKNBK 4/1501/12	Ścianki z kształtek szklonych - luksfery (poz 415) SST-02			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Pustaki szklane	0,60*0,40+0,40*0,40	0,400000	
		RAZEM:	0,400000	m2	0,40
3.8		Wycena indywidualna - dostawa i montaż podokiennika wewnętrznego SST-02		kpl	1,0
4	Element	<b>Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe</b> <b>45262300-4 Betonowanie</b> <b>Remont sanitariatu - prace odtworzeniowe - warstwy pod posadzkę z płytek ceramicznych</b>			
4.1	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły SST-02			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Przedsiónek sanitariatu	6,85*0,10	0,685000	
		WC personelu	2,65*0,10	0,265000	
		Sanitariat chłopców	11,77*0,10	1,177000	
		RAZEM:	2,127000	m3	2,13
4.2	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - analogia SST-02			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Przedsiónek sanitariatu	6,85	6,850000	
		WC personelu	2,65	2,650000	
		Sanitariat chłopców	11,77	11,770000	
		RAZEM:	21,270000	m2	21,27
4.3	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa EPS 100-038 grubość 10 cm SST-02		m2	21,27
4.4	KNRW 202/1901/9	Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych, folia - analogia SST-02		m2	21,27
4.5	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na gładko SST-02		m2	21,27

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.6	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm SST-02 Krotność=3,0	m2	21,27
4.7	KNRW 202/1116/7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową SST-02	m2	21,27
4.8	ZKNR C 2/311/1 (1)	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających- gruntowanie podłoża SST-02	m2	21,27
4.9	ZKNR C 2/311/2	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, na powierzchni poziomej SST-02	m2	21,27
4.10	ZKNR C 2/311/6	Wklejenie taśmy uszczelniających, na powierzchni poziomej SST-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Taśma uszczelniająca	0,65+0,68+2,02+1,11+1,85+2,02+1,85 +4,04+4,04+2,86+1,30+0,80+1,53+0,8 +0,19+4,47	31,210000
		RAZEM:	31,210000	m 31,21
5	Element	<b>Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Remont sanitariatu - prace tynkarskie</b>		
5.1	KNRW 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie, (cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton) na ścianach płaskich, pomieszczenie ponad 5`m2 SST-03		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ścianki	(1,55*3,15-0,90*2,00)*2 (1,85*3,15-0,90*2,00)*2 (0,29+0,20)*2*0,70	6,165000 8,055000 0,686000
		RAZEM:	14,906000	m2 14,91
5.2	KNRW 401/711/13 (1)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, belki, podciąg, biegi spoczniki schodowe) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1`m2 SST-03		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Sufit	21,27*30%	6,381000
		RAZEM:	6,381000	m2 6,38
5.3	KNRW 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5`m2 SST-03		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Powierzchnie po glazurze ściennej	(0,65+0,68+2,02+1,11)*1,75 (2,02+1,85+2,55+0,29+2,55+2,85+1,30+1,19+0,65)*1,75 4,47*1,65 (0,80+1,55+0,80)*1,53	7,805000 26,687500 7,375500 4,819500
		RAZEM:	46,687500	m2 46,69
5.4	KNRW 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5`m2 SST-03		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Tynki ścian	(0,68+2,02+1,11+2,02+1,85+2,55+2,55+2,85+4,04+4,72)*0,40*30%	2,926800
		RAZEM:	2,926800	m2 2,93
5.5	KNRW 401/708/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 15`cm SST-03		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Otwory drzwiowe	(2,05+1,00+2,05)*2	10,200000
		RAZEM:	10,200000	m 10,20
5.6	KNRW 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40`cm SST-03		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Otwory pod pustaki szklane	0,40+0,60+0,40 0,40+0,40+0,40	1,400000 1,200000
		RAZEM:	2,600000	m 2,60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Element	<b>Kody CPV: 45432210-9 Wykładanie ścian Remont sanitariatu - sufit podwieszany i obudowa pionów kanalizacyjnych</b>		
6.1	KNR 202/2011/2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40 cm SST-06		
Wyliczenie ilości robót:				
Pomieszczenie nr 1		4,52+1,25*0,40+0,65*0,40		5,280000
		0,65+2,96*0,65		2,574000
		0,87+1,85*0,65		2,072500
Pomieszczenie nr 2		2,65		2,650000
Pomieszczenie nr 3		8,05		8,050000
		2,93+2,63*0,65+3,34*0,65+2,63*0,65		8,520000
		0,73+3,34*0,48+0,22*0,48*2		2,544400
RAZEM:			31,690900	m2 31,69
6.2	KNR 202/2004/3	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 2-warstwowa, 55-02 SST-06		
Wyliczenie ilości robót:				
Pion kanalizacyjny		(0,40+0,40)*3,15		2,520000
RAZEM:			2,520000	m2 2,52
6.3	KNR 35/116/3	Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach, płytki glazury 15x30 cm - zabudowa na wysokości rewizji pionu kanalizacyjnego SST-06	kpl	1,0
7	Element	<b>Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Remont sanitariatu - stolarka drzwiowa</b>		
7.1		Wycena indywidualna - dostawa i montaż drzwi D1 wraz z okuciami - specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową SST-05	kpl	1,0
7.2		Wycena indywidualna - dostawa i montaż drzwi D2 wraz z okuciami - specyfikacja zgodna z dokumentacją projektową SST-05	kpl	2,0
8	Element	<b>Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Remont sanitariatu - okładzina ceramiczna - podłoga</b>		
8.1	ZKNR C 2/506/2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym, 11-30 płytek na 1 m2 SST-04		
Wyliczenie ilości robót:				
Przedsiónek sanitariatu		6,85		6,850000
WC personelu		2,65		2,650000
Sanitariat chłopców		11,77		11,770000
RAZEM:			21,270000	m2 21,27
8.2	ZKNR C 2/515/3	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie cokołu z płytek ceramicznych o wysokości 10 cm SST-04		
Wyliczenie ilości robót:				
Taśma uszczelniająca		0,65+0,68+2,02+1,11+1,85+2,02+1,85 +4,04+4,04+2,86+1,30+0,80+1,53+0,8 0+1,19+4,47		31,210000
RAZEM:			31,210000	m2 31,21
8.3	ZKNR C 2/518/1	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, wypełnienie spoin materiałem elastycznym, spoina 3x4 mm SST-04	m	31,21
9	Element	<b>Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Remont sanitariatu - okładzina ceramiczna - ściany</b>		
9.1	ZKNR C 2/311/1 (1)	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, gruntowanie podłoża SST-04		
Wyliczenie ilości robót:				
Podłoże pod glazurę ścienną		(0,65+2,02+0,98+0,94+0,78+0,12+0,7 8+1,43+1,85+2,55+0,12+0,37+0,37+0, 12+0,17+2,55+2,88+4,04+4,47+ 0,65)*2,05		57,072000
RAZEM:			57,072000	m2 57,07
9.2	ZKNR C 2/311/3	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni pionowej SST-04	m2	57,07
9.3	ZKNR C 2/311/7	Wklejenie taśmy uszczelniających, na powierzchni pionowej SST-04	m	31,00
9.4	ZKNR C 2/504/2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą kombinowaną, do 11-30 płytek na 1 m2 SST-04		
Wyliczenie ilości robót:				
Glazura ścienna		(0,65+2,02+0,98+0,94+0,78+0,12+0,7 8+1,43+1,85+2,55+0,12+0,37+0,37+0, 12+0,17+2,55+2,88+4,04+4,47+ 0,65)*1,95		54,288000
RAZEM:			54,288000	m2 54,29
9.5	ZKNR C 2/518/1	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, wypełnienie spoin materiałem elastycznym, spoina 3x4 mm SST-04	m	31,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	Element	<b>Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie</b> <b>Remont sanitariatu - malowanie sufitu i ścian</b>		
10.1	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku SST-08		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufit podwieszany	31,69	31,690000	
	RAZEM:		31,690000	m2 31,69
10.2	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach SST-08		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufit	1,25*0,65	0,812500	
	RAZEM:		0,812500	m2 0,81
10.3	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku SST-08		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Fragment sufitu	1,25*0,65	0,812500	
	RAZEM:		0,812500	m2 0,81
10.4	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach SST-08		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pomieszczenie nr 1	1,25*1,05+0,55*0,65+1,25*0,65+1,85*0,40+2,31*0,40	4,146500	
	Pomieszczenie nr 2	(1,43+1,85)*2*0,40	2,624000	
	Pomieszczenie nr 3	(4,04+3,03)*2*0,40	5,656000	
	RAZEM:		12,426500	m2 12,43
10.5	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku SST-08		
10.6	DC 21/701/1 (1)	Przygotowanie podłóża pod ocieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie SST-08		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity	31,69+0,81	32,500000	
	Ściany	12,43	12,430000	
	RAZEM:		44,930000	m2 44,93
10.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitu wewnętrzne SST-08		
	Wyliczenie ilości robót:			
		31,69+0,81	32,500000	
	RAZEM:		32,500000	m2 32,50
10.8	KNR 401/1204/2	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne SST-08		
11	Element	<b>Remont sanitariatu- prace na korytarzu w obrębie prowadzonych prac.</b>		
11.1	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2`m2 (w 1 miejscu) SST-03		
11.2	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian SST-03		
11.3	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne SST-08		
11.4	KNR 401/1202/8	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłógi do 5`m2 SST-08		
11.5	KNR 401/1202/8	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłógi do 5`m2 SST-08		
11.6	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku SST-08		
11.7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne SST-08		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	Element	<b>Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe</b> <b>Remont sanitariatu - wywóz materiałów rozbiórkowych</b>		
12.1	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1`km SST-01		
		Wyliczenie ilości robót:		
	poz 1.5	0,01*63,45		0,634500
	poz 1.6	0,065*9,87		0,641550
	poz 1.7	0,01*21,35		0,213500
	poz 1.8	10,68		10,680000
	poz 5.2	0,02*6,38		0,127600
	poz 5.3	0,02*46,69		0,933800
	poz 5.4	0,02*2,93		0,058600
	poz 11.1	0,02*6,0		0,120000
		RAZEM:		13,409550 m3
12.2	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1`km SST-01 Krotność=6,0		m3 13,41
12.3		Wycena indywidualna - koszt składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych SST-01		m3 13,41

### Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	5,9842		
2.	Cieśle grupa II	r-g	1,0233		
3.	Dekarze grupa II	r-g	1,91851		
4.	Malarze grupa II	r-g	16,39967		
5.	Monter płyt gipsowych II	r-g	40,58395		
6.	Monter płyt gipsowych III	r-g	48,51901		
7.	Murarze grupa II	r-g	0,2896		
8.	Murarze grupa III	r-g	11,3155		
9.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,61		
10.	Robocizna	r-g	3,1451		
11.	Robotnicy	r-g	295,21198		
12.	Robotnicy grupa I	r-g	236,10682		
13.	Robotnicy grupa II	r-g	1,11444		
14.	Tynkarze grupa II	r-g	3,3424		
15.	Tynkarze grupa III	r-g	4,38		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrąglenia)</b>			669,94448		

### Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Aceton	dm3	3,1105		
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	2,1939		
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	0,05075		
4.	Bloczek ścienny betonowy B20	szt	24,04		
5.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5`cm	szt	431,88		
6.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,412		
7.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	122,08		
8.	Cement z dodatkami "25"	m3	0,00638		
9.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25`mm	m3	0,00238		
10.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45`mm	m3	0,00136		
11.	Emulsja elastyczna	dm3	1,40445		
12.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	16,38598		
13.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,188		
14.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	1,02		
15.	Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5`mm	m2	0,08593		
16.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	27,651		
17.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	9,23118		
18.	Gips budowlany szpachlowy	kg	225,59066		
19.	Gips budowlany zwykły	kg	0,096		
20.	Grunt	dm3	16,4514		
21.	Grunt pokostowy	dm3	2,16		
22.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,017		
23.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłona	szt	117,9772		
24.	Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	5,32224		
25.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	70,3518		

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
26.	Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	1,45152		
27.	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	16,7957		
28.	Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	1,6		
29.	Luksfer	szt	10		
30.	Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	64,3307		
31.	Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	16,1619		
32.	Maskownica z blachy stalowej ocynkowanej z zamkami magnetycznymi i ramką lakierowaną 15x30 mm	kpl	1		
33.	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,242		
34.	Nadproża prefabrykowane	m	9,486		
35.	Papa asfaltowa	m2	1,1615		
36.	Papa smołowa izolacyjna	m2	0,92		
37.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa	m2	24,4605		
38.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia	m2	24,4605		
39.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	5,796		
40.	Piasek do zapraw	m3	2,518		
41.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	37,9327		
42.	Płyta styropianowa EPS 100-038 gr 100 mm	m2	22,3335		
43.	Płytki	m2	3,18342		
44.	Płytki ceramiczne gresowe	m2	21,6954		
45.	Płytki ścienne	m2	55,3758		
46.	Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm	m3	5,24143		
47.	Powłoka elastyczna uszczelniająca	kg	83,8929		
48.	Powłoka uszczelniająca elastyczna	kg	30,6288		
49.	Preparat gruntujący	kg	5,61625		
50.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,516		
51.	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	6,621		
52.	Siatka stalowa	m2	21,6954		
53.	Silikon sanitarny	szt	2,67503		
54.	Spoina	kg	33,04602		
55.	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	6,204		
56.	Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grubości 0.2 mm	m	5,70528		
57.	Taśma spoinowa	m	36,4435		
58.	Taśma uszczelniająca	m	68,431		
59.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,147		
60.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	376,772		
61.	Wieszak W 60/100	szt	64,3307		
62.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	1,15671		
63.	Woda	m3	1,12568		
64.	Woda przemysłowa	m3	0,0999		
65.	Wodorotlenek sodowy	kg	1,2		
66.	Zaprawa cementowa	m3	0,04		
67.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	1,10817		
68.	Zaprawa klejowa cienkowarstwowa	kg	281,69766		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrążeń)</b>					

### Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,8931		
2.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	3,0204		
3.	Mieszarka do zapraw 150 l	m-g	0,22372		
4.	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,05551		
5.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,05		
6.	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	8,3142		
7.	Środek transportowy	m-g	2,29436		
8.	Środek transportowy (1)	m-g	1,43622		
9.	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	0,38857		
10.	Wyciąg	m-g	11,43763		
11.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	3,1027		
<b>Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)</b>					