

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WC IVp					
1	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.1	0121-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0107-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	01 0812-05	5,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
2 KORYTARZ MIĘDZY IV i IIIp					
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
d.2	1202-08	2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2	1202-07	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.2	0802-06	2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m ²		
d.2	1204-08	13,00	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
8	KNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2	0605-04	13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
9	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	01 1216-01	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
3 WC IIIp					
10	KNR-W 4-	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli płyt gk analogia	m ²		
d.3	01 0438-03	8,8	m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
11	KNR 4-01	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grub. 5 mm	m ²		
d.3	0410-07	4,4	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
12	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.3	2006-04	9,4	m ²	9,400	
				RAZEM	9,400
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
d.3	1202-08	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.3	1202-07	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.3	0802-06	9,8	m ²	9,800	
				RAZEM	9,800
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m ²		
d.3	1204-08	14,9	m ²	14,900	
				RAZEM	14,900
17	KNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.3	0605-04	26,8	m ²	26,800	
				RAZEM	26,800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
19	KNR 4-03 d.3 0602-01	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na drewnie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalk. włas- d.3 na	udrożnienie sedesu	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		4,8	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
22	KNR 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
23	KNR 4-01 d.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		14	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
4 KORYTARZ MIĘDZY III a II p					
24	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
25	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
26	KNR 2 d.4 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
27	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
28	KNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
29	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
5 WC II p					
30	KNR 4-01 d.5 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m ²	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-01 d.5 0715-03	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegl. i pustaków na stropach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²		
		2,5	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
33	KNR 4-01 d.5 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2,5	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
34	KNR 2 d.5 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 34,0	m ²		
			m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
36	KNNR 3 d.5 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 34,0	m ²		
			m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
37	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 50	m ²		
			m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
38	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 4,8	m ²		
			m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
39	KNR 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,8	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
40	KNR 4-01 d.5 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 14,0	m ²		
			m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
6 WC Ip					
41	KNR 4-01 d.6 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-01 d.6 0715-03	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o pow.podłogi do 5 m2 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 4-01 d.6 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-01 d.6 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNNR 2 d.6 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 1,5	m ²		
			m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
46	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 17,0	m ²		
			m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
47	KNNR 3 d.6 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 17,0	m ²		
			m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
48	KNR 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, ścian, stolarki i wyposażenia. 50	m ²		
			m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
49	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 5	m ²		
			m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
50	KNR 4-01 d.6 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 8,2	m ²		
			m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
7 REMONT KONSTRUKCJI STROPU					
51	KNR 4-01 d.7 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 8,2	m ²		
			m ²	8,200	
				RAZEM	8,200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.7	0408-03	13,4	m	13,400	
				RAZEM	13,400
53	KNR 4-01	Spaw.czołowe belek stal.dwuteowych o wys.do 160 mm	szt.		
d.7	1304-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000