

Kłodzko, dn. 25.02.2025 r.

ZDP.241.4.14.2025

nr postępowania **ZDP.241.4.2025**

nazwa zadania: „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406**”

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 21.02.2025 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

Z uwagi na rozbieżności w określeniu robót pomiędzy uzgodnieniem nr WR.4.2.432.54.2023.MZ, a opisaniem pozycji w kosztorysie ofertowym (który jest obligatoryjny do uzupełnienia oraz załączenia do oferty), prosimy o wskazanie jaki sposób umocnienia rzeki jest nadrzędny.

Opisany w kosztorysie narzut jest rozwiązaniem znacząco tańszym w realizacji niżeli rozwiązanie opisane w uzgodnieniu. Dodatkowo ilość przedstawiona w przedmiarze dla pozycji narzutu jest zaniżona.

Powierzchnia umocnienia to około 3 200 m², uzgodnienie mówi o 0,5 m grubo[ci umocnienia licowanego na sucho, co daje około 1 600 m³ Umocnienia. W załączeniu wycinki kosztorysu oraz uzgodnienia. Prosimy o wskazanie poprawnego sposobu umocnienia rzeki, jak równie} poprawnej ilo[ci umocnienia.

1.1.10.1		UMOCNIENIE SKARP NASYPU / KORYTA CIEKU		
68 d.1. 1.10.1	KNR 2-14 0703-01	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z ładu	m ³	948,000

Fragment uzgodnienia

- zamianie ubezpieczenia dna rzeki pod mostem z projektowanego, na okładzinę kamienną na sucho, wykonaną z kamienia łamanego licowanego grub. min. 50 cm układanego pojedynczą warstwą i ujętego w obramowanie z gurtów dennych betonowych o wym. szer. 1,0 m i gł. 1,2 m oraz długości równej szerokości rzeki w miejscach lokalizacji obramowania,

AD. 1

Należy wykonać umocnienie koryta rzeki zgodnie z uzgodnieniem WR.4.2.432.54.2023.MZ. Zamawiający zaktualizuje załącznik - kosztorys ofertowy.

PYTANIE 2

Z uwagi na rozbieżności szacowanej ilości robót pomiędzy uzgodnieniem nr WR.4.2.432.54.2023.MZ, a opisaniem pozycji w kosztorysie ofertowym dla:

1.1.10.2		WYKONANIE GURTÓW BETONOWYCH W KORYCIE RZEKI		
70 d.1.1.10.2	KNR 2-33 0210-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - gurt w korycie rzeki	m ³	300,000

Wyliczenia oraz rysunek wskazują na gurt wykonany po obwodzie całości umocnienia, natomiast uzgodnienie j.w. mówi o umocnieniu na długości równej szerokości rzeki w miejscu wykonywanego umocnienia.

Prosimy o wskazanej poprawnej ilości dla pozycji z kosztorysu 70.d.1.1.10.2.

AD.2

Do wyceny należy przyjąć wartość z kosztorysu.

mgr Maciej Bielas

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego