

**Strona internetowa
Prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Montaż instalacji klimatyzacji pomieszczeń I i II piętra w budynku Ratusza - etap I**”.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy przy zadaniu jeden klimatyzator w serwerowni będzie wystarczający? Uważam że przy takiej inwestycji warto zamontować dwa klimatyzatory z sterowaniem pracy naprzemiennej co zwiększa żywotność urządzeń o 100% a w razie awarii jednego z urządzeń załącza się zawsze drugie?

Odp. Wytyczne jakie otrzymał Wykonawca projektu od Inwestora dla instalacji chłodzenia serwerowni wyglądają następująco:

- moduł klimatyzatora po zaniku zasilania powinien powracać do stanu przed zanikiem zasilania (tzn. ma uruchomić się w tym samym trybie); niedopuszczalne aby po powrocie zasilania pozostał wyłączony [wymóg niezbędny].

- możliwość sterowania poprzez sieć Internet oraz możliwość zdalnego monitorowania temperatury i wilgotności powietrza [wymagania fakultatywne].

W celu podtrzymania niezawodności pracy sprzętu zainstalowanego w serwerowni montażu redundantnego systemu klimatyzacji jest zawsze dobrym pomysłem, jednak nie jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w pomieszczeniach o małej mocy zainstalowanej. Pomieszczenie serwerowni jest niewielkie i montaż drugiej jednostki wydaje się znacznie utrudniony (ponadto kolejny agregat chłodniczy wymagał będzie wydzielenia większej przestrzeni maszynowni na strychu).

2. Czy jest możliwość przedłużenia terminu składania o 7 dni? Jest problem z wyceną drzwi przeciwpożarowych dlatego kieruje tą prośbę.

Odp. Niestety, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert w przypadku istotnych zmian w SWZ, które wymagałyby dodatkowego czasu na zapoznanie się i przygotowanie oferty. W tym wypadku nie wprowadza się zmian w SWZ więc termin składania ofert pozostaje bez zmian.

3. Czy instalacja elektryczna ma być rozbudowana z rozdzielni głównej umieszczonej na parterze przy wejściu czy ma być rozbudowana rozdzielnia na pierwszym piętrze przy klatce schodowej?

Odp. Zgodnie z projektem przewiduje się zasilanie z rozdzielni głównej na parterze.