



# PRZEMKO

## SALA Grupa III

### Inwentaryzacja wraz z opisem prac:

#### opis stanu istniejącego:

- podłoga - sala zabaw - wymieniona na panele, w sypialni parkiet o wysokim stopniu zużycia, podejrzenie występowania subitu
- przeszklenie między salą zabaw a sypialnią oraz między salą zabaw a pom. pomocniczym
- drzwi wewnętrzne - 2 sztuki w stanie dobrym, pozostałe wysoki stopień zużycia
- okno podawcze - wysoki stopień zużycia
- instalacje elektryczne częściowo prowadzona natynkowo
- punkty świetlne w dobrym stanie, niedawno wymieniane
- oświetlenie w aktualnym pomieszczeniu sypialni nie przystosowane do użytkowania pom. jako sali zabaw
- obudowy grzejników wykazujące spore zużycie
- grzejniki żelwne
- wysokość pomieszczenia ~2.99m

#### opis stanu istniejącego:

- podłoga - wykonanie paneli wraz z przygotowaniem podłoża w pom. sypialni, zerwanie parkietu oraz usunięcie substancji klejącej z zachowaniem reżimu technologicznego oraz sanitarnego
- wykonanie w obu pomieszczeniach listy przypodłogowych białych MDF
- ściany oraz sufit - w całości do szpachlowania oraz malowania, miejsca pęknięć i warstw nienośnych do odkucia i wzmocnienia.
- Kolorystyka - sufit - biały antyrefleksyjny. Ściany - jasny popiel, farba zmywalna.
- zabudowa przeszklenia między salą zabaw a sypialnią, wyburzenie całej ścianki i wykonanie jej na nowo w techn. szkieł + GK z wypełnieniem wełną oraz przystosowaniem do nowego wymiaru drzwi między pomieszczeniami
- zabudowa przeszklenia między salą zabaw a pom. pomocniczym
- drzwi wewnętrzne - nowe 2 sztuki wraz z ościeżnicami regulowanymi, drzwi białe, rodzaj oraz typ analogiczny do niedawno wymienianych
- drzwi wewn. między salą zabaw a sypialnią - przystosowanie otworu do montażu drzwi 100|200, skrzydło drzwi ze względów bezp. z okienkiem rewizją/bulajem. Drzwi białe, ościeżnica regulowana.
- okno podawcze - wymiana ościeżnica, skrzydła drzwi oraz zmiana kierunku otwierania. Nowy kierunek zgodny z schematem na rysunku
- instalacje elektryczne - w całości do wymiany w obrębie sali, nowe trasy kablowe wkuwane w ściany
- przystosowanie oświetlenia w sypialni do korzystania z niej jako sali zabaw - wykonanie dodatkowych 5ciu punktów świetlnych wraz z montażem plafonów ledowych oraz zmianą lokalizacji istniejących 4. punktów. Możliwość zapalania plafonów w ilości 50%, oświetlenie mijankowo
- Likwidacja 2x grzejnika żelwnego na ścianie szczytowej sypialni
- Grzejniki podokienne - demontaż grzejników żelwnych oraz montaż nowych grzejników wraz z pionami i podejściami - 2 x 5 szt. Orientacyjne wymiary grzejników (75x45cm - 10 szt.)
- wymiana obudów grzejników na ścianie z oknami
- wysokość pomieszczenia ~2.99m

GRUPA III  
SALA ZABAW I SYPIALNIA

ŻŁOBEK PRZEMKO

OPRACOWALI:

P. Wypyszyński  
K. Kaniewski

DATA:  
31.03.2025