

"Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2711G na odcinku Lipinki Królewskie-Lubichowo polegający na usunięciu przełomów typu ciężkiego"		
frezowanie na grubość ok 10cm - frezy stanowią własność Zamawiającego	m2	2 000,00
roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km $2598m^2 \times (0,04+0,05+0,07+0,2+0,2)=1454,88m^3$ - frezowanie $2000 \times 0,1=200m^3$	m3	1 254,88
roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km $2598m^2 \times (0,04+0,05+0,07+0,2+0,2)=1454,88m^3$ - frezowanie $2000 \times 0,1=200m^3$	m3	1 254,88
stabilizacja C1,5/2,0 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm $2000m^2 + ok. 1\ 300\ mb \times (0,04+0,05+0,07+0,1+0,2)\ m = 2598\ m^2$	m2	2 598,00
podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm $2000m^2 + ok. 1\ 300\ mb \times (0,04+0,05+0,07+0,1\ odsadzki)\ m = 2338\ m^2$	m2	2 338,00
podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (AC22P) $2000m^2 + ok. 1\ 300\ mb \times (0,04+0,05)\ m = 2117\ m^2$	m2	2 117,00
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 5 cm (AC16W) $2000m^2 + ok. 1\ 300\ mb \times 0,04\ m = 2052\ m^2$	m2	2 052,00
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm (AC11S)	m2	2 000,00
humusowanie/uzupełnienie wartwy gruntu wzdłuż remontowanych odcinków drogi 1300mb*1m szerokości	m2	1 300,00
Projekt TOR	kpl	1,00
Wykonanie TOR	kpl	1,00