




IR P.A. Kisły 19.02.25 Działek  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.  
86-010 Koronowo, Al. Wolności 4 tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419  
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

Nr sprawy WWK.9121.1.4.2025

Koronowo, dnia 10.02.2025 r.



**Burmistrz Koronowa**

**Plac Zwycięstwa 1**

**86-010 Koronowo**

W odpowiedzi na pismo nr IR.7013.4.1.2023 z dnia 27.01.2024 r. (data wpływu 28.01.2025 r.) informuję, że w obszarze inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg gminnych na terenie miasta Koronowa” istnieje sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. W obszarze inwestycji nie ma sieci kanalizacji deszczowej, którą należy zaprojektować.

Poniżej przedstawiam szczegółowe prace w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

1. W obszarze projektowanych dróg istnieje sieć wodociągowa z przyłączami wodociągowymi. Należy wykonać następujące inwestycje:

- wymienić istniejące połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową przez montaż zestawów przyłączeniowych do rur miękkich PE złożonych z obejmy i zasuwy wykonanej z żeliwa sferoidalnego do nawiercania pod ciśnieniem,
- w obszarze inwestycji istniejące hydranty wymienić na nowe, zastosować nadziemne hydranty DN 80 łamane z podwójnym zamknięciem GJS, każdy hydrant wyposażać w kolano stopowe (N), zasuwę odcinającą, klucz teleskopowy i skrzynkę żeliwną. Wysokość hydrantów dostosować do poziomu projektowanej drogi wg normy i typu zastosowanego hydrantu. Węzły połączeniowe na hydranty z siecią należy wykonać stosując trójnik/trójnik redukcyjny;
- w obszarze inwestycji węzły wodociągowe w miejscach skrzyżowań sieci wymienić na nowe stosując trójniki i zasuwy na odejściach (3 szt.);
- w działce nr 128/26 zaprojektować odcinek sieci wodociągowej od istniejącej na skrzyżowaniu ul. Tuszyńskiej i ul. Turkusowej w kierunku pasa DK 56,
- przebudowę odcinka sieci wodociągowej zmieniając jej lokalizację z działek nr 1109/10 i 1110/10 na działkę stanowiącą pas drogowy, tj. w ul. Modrakową;
- uzbrojenie sieci i przyłączy tj. zasuwy kołnierzowe miękkouszczelne, trójniki hydranty oraz kształtki kołnierzowe stosować z żeliwa sferoidalnego pokryte wewnątrz i zewnątrz warstwą epoksydową dla PN 16. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby i podkładki nierdzewne klasy 8.8;
- w granicach inwestycji wszystkie zasuwy na sieci wodociągowej i zasuwy na przyłączach wyposażać w klucze teleskopowe i skrzynki żeliwne zasuwy,

Przygotował(a): Karolina Klonowska - z-ca Kierownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji  
Tel. 52-38-22-386, e-mail: [kklonowska@zgkim.koronowo.pl](mailto:kklonowska@zgkim.koronowo.pl)

- ich posadowienie dostosować do poziomu projektowanej drogi, wokół skrzynek żeliwnych zlokalizowanych poza nawierzchnią z kostki brukowej skrzynki wyposażać w obruk betonowy zbrojony.
2. W obszarze projektowanych dróg istnieje sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi. Należy wykonać następujące inwestycje:
    - wykonać regulację wysokościową infrastruktury kanalizacyjnej, tj. włązy studni rewizyjnych;
    - w przypadku gdy elementy przeznaczone do regulacji wysokościowej, tj. pierścień, właz, rura wznosząca, manszeta, teleskop będą uszkodzone należy je wymienić na nowe.
  3. W obszarze projektowanych dróg gminnych należy zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe i roztopowe. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej włączyć do istniejącej sieci w ul. Zbożowej. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanych ulic do istniejącej kanalizacji deszczowej należy zaprojektować przepompownię lub niezależny system odprowadzenia do odbiornika z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.
  4. W przypadkach gdy działki przyległe do granic projektowanych dróg nie mają wykonanych przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej należy je zaprojektować w pasie projektowanej drogi.
  5. Powyższe prace należy uwzględnić w projekcie drogowym oraz w dokumentacji kosztorysowo – wykonawczej. Projekt wykonać na warunkach gestora sieci. Projekt przedłożyć do uzgodnienia.
  6. Opłaty za czynności związane z odbiorami robót zanikających, odbiorami technicznymi i końcowymi zostaną naliczone wg stawek określonych w cenniku usług Wydziału wodociągów i Kanalizacji na stronie internetowej [www.zgkim.koronowo.pl](http://www.zgkim.koronowo.pl).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Kierownik  
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji  
*Maciej Szlagowski*

Przygotował(a): Karolina Klonowska - z-ca Kierownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji  
Tel. 52-38-22-386, e-mail: [kklonowska@zgkim.koronowo.pl](mailto:kklonowska@zgkim.koronowo.pl)