
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45233140-2	ROBOTY DROGOWE
45233142-6	ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG
45233220-7	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśne o numerze inwentarza 220/667
ADRES INWESTYCJI: Powiat - 06 Grójecki
Gmina - 075 Mogielnica Obszar Wiejski
Obręb ewid. - 0002 Brzostowiec
Działki ewid. - 373/325, 374/327, 375/329, 390/5, 381/326, 392/328, 383/330
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec
ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

DATA OPRACOWANIA: 08.02.2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.02.2024

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ŚCINANIE ORAZ NAPRAWA POBOCZY				
1 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm wraz z rozgarnięciem materiału poza pas drogowy (przyjęto szacunkowo 50% powierzchni poboczy)	m2	1 170,750		
		obmiar = $1561 * 0,75 * 2 * 50\% = 1 170,750 \text{ m}^2$				
2 d.1	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-żwirową zaniżonych poboczy wraz z nadaniem odpowiedniego spadku 6-8% oraz zagęszczeniem	m3	11,708		
		obmiar = $1561 * 0,75 * 2 * 0,10 * 5\% = 11,708 \text{ m}^3$				
Razem dział: ŚCINANIE ORAZ NAPRAWA POBOCZY						
2		WZRUSZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI				
3 d.2	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie (przyjęto szacunkowo 30% powierzchni nawierzchni drogi)	m2	1 639,050		
		obmiar = $1561 * 3,50 * 30\% = 1 639,050 \text{ m}^2$				
Razem dział: WZRUSZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI						
3		KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
4 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 639,050		
		obmiar = $1561 * 3,50 * 30\% = 1 639,050 \text{ m}^2$				
Razem dział: KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA						
4		WYRÓWNANIE ORAZ UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
5 d.4	KNNR 6 0113-04	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym średniej gr. 8 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem (przyjęto szacunkowo 30% nawierzchni drogi w tym plac postojowy na początku odcinka)	m2	1 639,050		
		obmiar = $1561 * 3,50 * 30\% = 1 639,050 \text{ m}^2$				
Razem dział: WYRÓWNANIE ORAZ UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO						
5		REMONT MIJANEK - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
6 d.5	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	528,000		
		obmiar = {mijanka w km 0+242} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 {mijanka w km 0+633} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 {mijanka w km 1+061} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 {mijanka w km 1+533} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 RAZEM 528,000 m2				
7 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	528,000		
		obmiar = {mijanka w km 0+242} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 {mijanka w km 0+633} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 {mijanka w km 1+061} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 {mijanka w km 1+533} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 RAZEM 528,000 m2				
8 d.5	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamięłowaniem frakcją 0/4mm lub 0/8mm - grub. 10cm	m2	528,000		
		obmiar = {mijanka w km 0+242} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 {mijanka w km 0+633} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 {mijanka w km 1+061} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 {mijanka w km 1+533} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,000 RAZEM 528,000 m2				
Razem dział: REMONT MIJANEK - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						