

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: remont podłogi ul. K.Gdyńskich 17/2A					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		8,9	m2	8,900	
				RAZEM	8,900
2	KNR 4-01 0820-03	Zerwanie płyt pilśniowych- analogia	m2		
		8,9	m2	8,900	
				RAZEM	8,900
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		8,9	m2	8,900	
				RAZEM	8,900
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		8,9	m2	8,900	
				RAZEM	8,900
5	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		2 * 3,8	m	7,600	
				RAZEM	7,600
6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		8,9	m2	8,900	
				RAZEM	8,900
7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		8,9 * 2,1	m2	18,690	
				RAZEM	18,690
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm	m2		
		8,9	m2	8,900	
				RAZEM	8,900
9	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		8,9	m2	8,900	
				RAZEM	8,900
11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		8,9	m2	8,900	
				RAZEM	8,900
12	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie przykręcane	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
13	KNR 4-02 0235-07	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-02 0314-03	Demontaż i ponowny montaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		2,8	m3	2,800	

remont podłogi ul. K.Gdyńskich 17/2A

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,800
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800