


PRZEKRÓJ MR1  
km 3+042,00



REMONT MURU OPOROWEGO 1					
km	3+032	3+044.63			
Oczep żelbetowy	L=12,4			co 100 cm [szt]	
Montaż bariery ochronnej N2W2(A)	L=12,4	Kotwy stalowe Ø 20 mm; L= 50cm		6	
Długość muru [m]	12,40				
Zbrojenie montażowe nakryw żelbetowych na murach	co 50 cm [szt]	dl. Strzemiona [m]	długość całkowita [m]	masa [kg/m]	masa całkowita [kg]
strzemiona Ø 8 mm	24,80	1,72	42,66	0,395	16,85
pręty podłużne Ø 12 mm; 4 szt.	-	12,40	49,60	0,888	44,04
			Razem:		60,89

**UWAGA:**

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza się możliwość korekty wysokościowej punktów niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej), w przypadku konieczności jej dowiązania do ukształtowania terenu graniczącego z pasem drogowym oraz istn. urządzeń usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuw dopasować do poziomu naw. drogowej.

Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie  $Is \geq 1$ , grubość warstwy  $\leq 20$  cm

W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych niezinventaryzowanych systemów odwodnienia, należy dokonać oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilą potwierdzenia konieczności jego funkcjonowania należy go utrzymać w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika włączyć do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

**WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM**

Inwestor:				
 <div>ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1 tel.: (+48) 74 865 75 23 powiat@powiat.klodzko.pl</div>				
Zamawiający:				
 <div>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2K tel.: (+48) 74 868 01 80 sekretariat@zdp.klodzko.pl</div>				
Jednostka projektowa:				
 <div>ARTERIA S.C. INFRASTRUKTURA DROGOWA 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 1/2 tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665 arterianysa@gmail.com</div>				
Nazwa i adres obiektu budowlanego:				
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D STARA MORAWA - KLETNO				
Przedmiot rysunku:				
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY MR-1				
Stadium dokumentacji:				
PROJEKT TECHNICZNY				
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	
Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:
460x297	październik 2022	1:25	D29	1