

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: remont podłogi w pokoju ul. Młyńska 8/4					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		22,63	m2	22,630	
				RAZEM	22,630
2	KNR 4-01 0820-03	Zerwanie płyt pilśniowych- analogia	m2		
		22,63	m2	22,630	
				RAZEM	22,630
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		22,63	m2	22,630	
				RAZEM	22,630
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		22,63	m2	22,630	
				RAZEM	22,630
5	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		22,63 * 2,1	m2	47,523	
				RAZEM	47,523
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm	m2		
		22,63	m2	22,630	
				RAZEM	22,630
9	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		22,63	m2	22,630	
				RAZEM	22,630
11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		22,63	m2	22,630	
				RAZEM	22,630
12	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie przykręcane	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
13	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		22,63 * 0,3	m3	6,789	
				RAZEM	6,789
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		6,789	m3	6,789	
				RAZEM	6,789
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		6,789	m3	6,789	

remont podłogi w pokoju ul. Młyńska 8/4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,789