



POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE

SZCZECIN UL. WAŁY CHROBREGO 1-2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w budynku nr1 DPT Politechniki Morskiej w Szczecinie
(pom. 100B; 101B; 103B; 104B; 105B; 106B; 107B)

ADRES INWESTYCJI : Świnoujście, ul. Komandorska 5

INWESTOR : Politechnika Morska w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2

Branża : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Iwona Wolf
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2025 r.

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 58	ROBOTY BUDOWLANE (pom. 100B; 101B; 103B; 104B; 105B; 106B; 107B)	0,00
1.1	1 - 15	Roboty rozbiórkowe	0,00
1.2	16 - 22	Sucha zabudowa	0,00
1.3	23 - 34	Tynki, malowanie, licowanie ścian	0,00
1.4	35 - 44	Podłoga i posadzki	0,00
1.5	45 - 50	Stolarka drzewiowa	0,00
1.6	51 - 58	Montaż elementów wyposażenia łazienek	0,00
2	59 - 63	ANEKSY KUCHENNE - roboty naprawcze (pom. 100; 101; 103; 104; 105; 106; 107)	0,00
		RAZEM	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienek w budynku nr 1 DPT w Świnoujściu 2025 r.					
1		ROBOTY BUDOWLANE (pom. 100B; 101B; 103B; 104B; 105B; 106B; 107B)			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
1		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08				
1	analogia	7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR 4-02	Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem	kpl.		
d.1.	0235-07				
1	analogia	7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.	0132-01				
1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 4-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
d.1.	0132-02				
1	analogia	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNR 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (do spluczki) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1.	0131-01				
1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
1					
	pom. 100B	(2,14+1,57)*2*2,94-0,80*2,0	m ²	20,215	
	pom. 101B	(1,95+1,57)*2*2,94-0,80*2,0	m ²	19,098	
	pom. 103B	(1,75+1,52)*2*2,94-0,80*2,0	m ²	17,628	
	pom. 104B	(1,64+2,01)*2*2,94-0,80*2,0	m ²	19,862	
	pom. 105B	(1,64+1,76)*2*2,94-0,80*2,0	m ²	18,392	
	pom. 106B	(1,72+1,63)*2*2,94-0,80*2,0	m ²	18,098	
	pom. 107B	(1,66+1,60)*2*2,94-0,80*2,0	m ²	17,569	
				RAZEM	130,862
9	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych przy powierzchni demontażu ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.1.	0205-04				
1		(0,37+0,4)*2,94*7	m ²	15,847	
				RAZEM	15,847
10	KNR 9-29	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 2 m2 - rozstaw profili do 30 cm	m ²		
d.1.	0207-03				
1		(0,37+0,4)*2,94*7	m ²	15,847	
				RAZEM	15,847
11	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza (demontaż płyt GK od strony sanitariatu)	m ²		
d.1.	0201-04				
1					
	pom. 100B	(2,14*2+1,57)*2,94-0,80*2,0	m ²	15,599	
	pom. 101B	(1,95*2+1,57+0,30)*2,94-0,80*2,0	m ²	15,364	
	pom. 103B	(1,75+1,52*2)*2,94-0,80*2,0	m ²	12,483	
	pom. 104B	(1,64+2,01*2)*2,94-0,80*2,0	m ²	15,040	
	pom. 105B	(1,64+1,76*2)*2,94-0,80*2,0	m ²	13,570	
	pom. 106B	(1,72+1,63*2)*2,94-0,80*2,0	m ²	13,041	
	pom. 107B	(1,66+1,60*2)*2,94-0,80*2,0	m ²	12,688	
				RAZEM	97,785
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1					

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 100B	3,36	m ²	3,360	
	pom. 101B	2,76	m ²	2,760	
	pom. 103B	2,66	m ²	2,660	
	pom. 104B	3,24	m ²	3,240	
	pom. 105B	2,54	m ²	2,540	
	pom. 106B	2,80	m ²	2,800	
	pom. 107B	2,66	m ²	2,660	
				RAZEM	20,020
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej (zerwanie podłoża cementowego pod posadzką)	m ²		
d.1.	0804-07				
1	analogia	poz.12	m ²	20,020	
				RAZEM	20,020
14	KNR-W 4-01	Rozebranie izolacji akustycznej posadzki z wełny mineralnej	m ²		
d.1.	0609-01				
1	analogia	poz.12	m ²	20,020	
				RAZEM	20,020
15	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - kontener 8 m3	szt		
d.1.	1				
		poz.1*0,5		3,500	
		poz.2*0,2		1,400	
		poz.3*0,5		3,500	
		poz.1*0,5		3,500	
		poz.4*1,0		7,000	
		poz.8*0,025		3,272	
		poz.9*0,125		1,981	
		poz.10*0,1		1,585	
		poz.11*0,125		12,223	
		poz.12*0,025		0,501	
		poz.13*0,05		1,001	
		poz.14*0,04		0,801	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				40,264	
		poz.15A*1,2/8	szt	6,040	
				RAZEM	6,040
1.2		Sucha zabudowa			
16	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B	m ²		
d.1.	0101-03	- oczyszczenie z rdzy dolnych partii odsłoniętych rusztów istniejących ścianek działowych			
2		0,5*7	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
17	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania przeciwrzeczynnymi konstrukcji kratowych - zabezpieczenie antykorozyjne dolnych partii odsłoniętych rusztów istniejących ścianek działowych	m ²		
d.1.	0201-02				
2		poz.16	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
18	KNR 9-29	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych - wzmocnienie odsłoniętego szkieletu profilem UA 75	m		
d.1.	0304-02				
2		10,0*7	m	70,000	
				RAZEM	70,000
19	KNR 9-29	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - płyty z wełny mineralnej grubości 5 cm	m ²		
d.1.	0305-03				
2		1,0*7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
20	KNR 9-29	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i przedścianek przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0306-05	- okładzina jednostronna jednowarstwowa z płyty wodoodpornej gr. 12,5 mm (od strony sanitariatów, na istniejącym wzmocnionym szkielecie)			
	pom. 100B	(2,14*2+1,57-1,20)*2,94-0,80*2,0	m ²	12,071	
	pom. 101B	(1,95*2+1,57+0,30-1,20)*2,94-0,80*2,0	m ²	11,836	
	pom. 103B	(1,75+1,52*2-0,80)*2,94-0,80*2,0	m ²	10,131	
	pom. 104B	(1,64+2,01*2-1,20)*2,94-0,80*2,0	m ²	11,512	
	pom. 105B	(1,64+1,76*2-0,80)*2,94-0,80*2,0	m ²	11,218	
	pom. 106B	(1,72+1,63*2-0,80)*2,94-0,80*2,0	m ²	10,689	
	pom. 107B	(1,66+1,60*2-0,80)*2,94-0,80*2,0	m ²	10,336	
				RAZEM	77,793

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 2-02 d.1. 2003-07 z. 2 sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m ² . - Zabudowa stelarza WC przedścianką z płyty wodoodpornej gr. 12,5 mm	m ²		
	pom. 100B	(1,20+0,25)*2,94	m ²	4,263	
	pom. 101B	(1,20+0,25)*2,94	m ²	4,263	
	pom. 103B	(0,80+0,25)*2,94	m ²	3,087	
	pom. 104B	(1,20+0,25)*2,94	m ²	4,263	
	pom. 105B	(0,80+0,25)*2,94	m ²	3,087	
	pom. 106B	(0,80+0,25)*2,94	m ²	3,087	
	pom. 107B	(0,80+0,25)*2,94	m ²	3,087	
				RAZEM	25,137
22	KNR 2-02 d.1. 2011-02 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm, płyta wodoodporna gr. 12,5 mm	m ²		
	pom. 100B	3,36	m ²	3,360	
	pom. 101B	2,76	m ²	2,760	
	pom. 103B	2,66	m ²	2,660	
	pom. 104B	3,24	m ²	3,240	
	pom. 105B	2,54	m ²	2,540	
	pom. 106B	2,80	m ²	2,800	
	pom. 107B	2,66	m ²	2,660	
				RAZEM	20,020
1.3		Tynki, malowanie, licowanie ścian			
23	KNR 2-02 d.1. 0803-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie tynków na ścianach murowanych w miejscach skutej glazury	m ²		
	pom. 100B	1,57*2,94	m ²	4,616	
	pom. 101B	1,27*2,94	m ²	3,734	
	pom. 103B	(1,75+1,52)*2,94	m ²	9,614	
	pom. 104B	1,64*2,94	m ²	4,822	
	pom. 105B	1,64*2,94	m ²	4,822	
	pom. 106B	1,72*2,94	m ²	5,057	
	pom. 107B	1,66*2,94	m ²	4,880	
				RAZEM	37,545
24	ZKNR C-1 d.1. 0309-01 3	Gruntowanie podłoża gruntem pod izolacje z powłok uszczelniających - ściany	m ²		
	pom. 100B	(1,57+1,0)*2,0+1,0*1,20	m ²	6,340	
	pom. 101B	(1,57+1,0)*2,0+1,0*1,20	m ²	6,340	
	pom. 103B	(1,52+1,0)*2,0+1,0*1,20	m ²	6,240	
	pom. 104B	(1,64+1,0)*2,0+1,0*1,20	m ²	6,480	
	pom. 105B	(1,64+1,0)*2,0+1,0*1,20	m ²	6,480	
	pom. 106B	(1,63+1,0)*2,0+1,0*1,20	m ²	6,460	
	pom. 107B	(1,60+1,0)*2,0+1,0*1,20	m ²	6,400	
				RAZEM	44,740
25	ZKNR C-1 d.1. 0309-05 3	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 51 na powierzchni pionowej - folia w płynie	m ²		
		poz.24	m ²	44,740	
				RAZEM	44,740
26	ZKNR C-1 d.1. 0309-07 3	Wklejenie taśmy uszczelniającej w narożnikach ścian	m		
		(2,0*3+0,30*3)*7	m	48,300	
				RAZEM	48,300
27	d.1. wycena indywidualna 3	Wklejenie mankietów uszczelniających przy podejściach wodociągowych do baterii	szt		
		2*7	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
28	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głęboko penetrującymi typu "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
		poz.29	m ²	110,870	
		poz.30	m ²	25,137	
		minus: -poz.24	m ²	-44,740	
				RAZEM	91,267
29	NNRNKB d.1. 202 0837-05 3	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 60x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
	pom. 100B	[(2,14+1,57)*2-1,20]*2,94-0,80*2,0	m ²	16,687	

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 101B	$[(1,95+1,57)*2-1,20]*2,94-0,80*2,0$	m ²	15,570	
	pom. 103B	$[(1,75+1,52)*2-0,80]*2,94-0,80*2,0$	m ²	15,276	
	pom. 104B	$[(1,64+2,01)*2-1,20]*2,94-0,80*2,0$	m ²	16,334	
	pom. 105B	$[(1,64+1,76)*2-0,80]*2,94-0,80*2,0$	m ²	16,040	
	pom. 106B	$[(1,72+1,63)*2-0,80]*2,94-0,80*2,0$	m ²	15,746	
	pom. 107B	$[(1,66+1,60)*2-0,80]*2,94-0,80*2,0$	m ²	15,217	
				RAZEM	110,870
30	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 16x60 cm na zaprawie klejowej (licowanie zabudów WC płytką drewnopodobną)	m ²		
d.1.	202 2802-06				
3					
	pom. 100B	$(1,20+0,25)*2,94$	m ²	4,263	
	pom. 101B	$(1,20+0,25)*2,94$	m ²	4,263	
	pom. 103B	$(0,80+0,25)*2,94$	m ²	3,087	
	pom. 104B	$(1,20+0,25)*2,94$	m ²	4,263	
	pom. 105B	$(0,80+0,25)*2,94$	m ²	3,087	
	pom. 106B	$(0,80+0,25)*2,94$	m ²	3,087	
	pom. 107B	$(0,80+0,25)*2,94$	m ²	3,087	
				RAZEM	25,137
31	NNRNKB	(z.VII) Osadzenie listew krawędziowych z aluminium anodowanego przy lico-	m		
d.1.	202 0842-01	waniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
3					
	pom. 100B	2,94*2	m	5,880	
	pom. 101B	2,94	m	2,940	
	pom. 103B	2,94	m	2,940	
	pom. 104B	2,94	m	2,940	
	pom. 105B	2,94*2	m	5,880	
	pom. 106B	2,94	m	2,940	
	pom. 107B	2,94	m	2,940	
				RAZEM	26,460
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi typu "CERE-	m ²		
d.1.	202 1134-02	SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity			
3		Krotność = 2			
	pom. 100B	3,36	m ²	3,360	
	pom. 101B	2,76	m ²	2,760	
	pom. 103B	2,66	m ²	2,660	
	pom. 104B	3,24	m ²	3,240	
	pom. 105B	2,54	m ²	2,540	
	pom. 106B	2,80	m ²	2,800	
	pom. 107B	2,66	m ²	2,660	
				RAZEM	20,020
33	KNR 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-	m ²		
d.1.	2009-03 z.	wane ręcznie na stropach na podłożu betonowym Robota w pomieszczeniu			
3	sz. 5.2. 9930	mniejszym niż 5 m2.			
	sufity	poz.32	m ²	20,020	
				RAZEM	20,020
34	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
d.1.	1505-03	z gruntowaniem - farba lateksowa odporna na pleśń, wilgoć i szorowanie			
3					
	sufity	poz.32	m ²	20,020	
				RAZEM	20,020
1.4		Podłoża i posadzki			
35	KNR 2-02	Izolacje poziome z jednej warstwy foli paroszczelnej	m ²		
d.1.	0616-01				
4					
	pom. 100B	3,36	m ²	3,360	
	pom. 101B	2,76	m ²	2,760	
	pom. 103B	2,66	m ²	2,660	
	pom. 104B	3,24	m ²	3,240	
	pom. 105B	2,54	m ²	2,540	
	pom. 106B	2,80	m ²	2,800	
	pom. 107B	2,66	m ²	2,660	
				RAZEM	20,020
36	KNR 2-02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropiano-	m ²		
d.1.	0609-03	wych na sucho - płyty styropianowe gr. 4 cm twarde (EPS 200)			
4					
	sufity	poz.35	m ²	20,020	
				RAZEM	20,020
37	KNR 2-02	Izolacje poziome z jednej warstwy foli PE na sucho	m ²		
d.1.	0616-01				
4					
	sufity	poz.35	m ²	20,020	

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki (jastrych) z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m ²	RAZEM	20,020
d.1.	1102-02				
4	1102-03	poz.35	m ²	20,020	
				RAZEM	20,020
39	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie jastrychu siatką stalową	m ²		
d.1.	1106-07				
4		poz.35	m ²	20,020	
				RAZEM	20,020
40	ZKNR C-1	Grunтовanie podłoża gruntem pod izolacje z powłok uszczelniających	m ²		
d.1.	0309-01				
4		poz.35	m ²	20,020	
				RAZEM	20,020
41	ZKNR C-1	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 51 na powierzchni poziomej z wywinieciem na ścianę - płynna folia	m ²		
d.1.	0309-04				
4		poz.35	m ²	20,020	
				RAZEM	20,020
42	ZKNR C-1	Wklejenie taśmy uszczelniającej na stykach ściany z posadzką	m		
d.1.	0309-06				
4					
	pom. 100B	(2,14+1,57)*2-0,80*2,0	m	5,820	
	pom. 101B	(1,95+1,57)*2-0,80*2,0	m	5,440	
	pom. 103B	(1,75+1,52)*2-0,80*2,0	m	4,940	
	pom. 104B	(1,64+2,01)*2-0,80*2,0	m	5,700	
	pom. 105B	(1,64+1,76)*2-0,80*2,0	m	5,200	
	pom. 106B	(1,72+1,63)*2-0,80*2,0	m	5,100	
	pom. 107B	(1,66+1,60)*2-0,80*2,0	m	4,920	
				RAZEM	37,120
43	KNR 2-02	Uszczelnienie styku ścian z posadzką silikonem sanitarnym	m		
d.1.	0617-06				
4		poz.42	m	37,120	
				RAZEM	37,120
44	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 16x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	202 2805-05				
4		poz.35	m ²	20,020	
				RAZEM	20,020
1.5		Stolarka drzwiowa			
45		Ościeżnice drzwiowe MDF białe o wym. 0,80x2,0 m regulowane, obejmujące mur	szt		
d.1.	5	- Dostarczenie			
7		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
46	KNR 4-01	Montaż ościeżnic drzwiowych (szt 7)	m ²		
d.1.	0320-02				
5	analogia	0,80*2,0*7	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
47	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne o wym. 0,80x2,0 m płytowe białe, szklone szybą małą, z podcięciem wentylacyjnym, w okleinie CPL	szt		
d.1.	1017-01	-Dostarczenie			
5	kalk. własna	Parametry techniczne skrzydła: - szerokość 80 cm, - przylgowe - szklone szybą małą - wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, - okleina CPL 0,7 mm, kolor biały - trzy zawiasy - podcięcie wentylacyjne - klamka z rozetką ze stali nierdzewnej - zamek WC			
7		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
48	KNR 2-02	Zawieszenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o wym. 0,80x2,0 m (szt 7)	m ²		
d.1.	1017-01				
5	kalk. własna	0,80*2,0*7	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	d.1. kalk. własna	Listwy progowe aluminiowe szer. 30 mm mocowane na wkręty	m		
5		1,0*7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
50	d.1. kalk. własna	Odboje drzwiowe ze stali nierdzewnej montowane do posadzki	szt		
5		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
1.6		Montaż elementów wyposażenia łazienek			
51	d.1. kalk. własna	Lustro kryształowe o wymiarach 80x60 cm o grubości 4 mm klejone, bez ramy	szt		
6		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
52	d.1. kalk. własna	Lustro kryształowe o wymiarach 170x60 cm o grubości 4 mm klejone, bez ramy	szt		
6		<pom.103B i 106B> 2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
53	KNR-W 2-02	Szczotka do WC mocowana do ściany	szt.		
d.1. 1218-01		7	szt.	7,000	
6 analogia				RAZEM	7,000
54	KNR-W 2-02	Uchwyt na papier toaletowy mocowany do ściany	szt.		
d.1. 1218-01		7	szt.	7,000	
6 analogia				RAZEM	7,000
55	KNR-W 2-02	Reling ścienny szerokości 40cm mocowany do ściany	szt.		
d.1. 1218-01		7	szt.	7,000	
6 analogia				RAZEM	7,000
56	KNR-W 2-02	Reling ścienny szerokości 60cm mocowany do ściany	szt.		
d.1. 1218-01		7	szt.	7,000	
6 analogia				RAZEM	7,000
57	KNR-W 2-02	Wieszak pojedynczy mocowany do ściany	szt.		
d.1. 1218-01		7	szt.	7,000	
6 analogia				RAZEM	7,000
58	KNR-W 2-02	Dozownik na mydło mocowany do ściany	szt.		
d.1. 1218-01		7	szt.	7,000	
6 analogia				RAZEM	7,000
2		ANEKSY KUCHENNE - roboty naprawcze (pom. 100; 101; 103; 104; 105; 106; 107)			
59	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł pokrywających bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami	m		
d.2 0705-02		1,0*7	m	7,000	
analogia				RAZEM	7,000
60	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2 0815-04		0,30*7	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
61	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2 202 1134-02		Krotność = 2	m ²	2,100	
		poz.60	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
62	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2 1204-08		- odświeżenie fragmentu ściany poniżej fartucha (po robotach instalacyjnych)	m ²	5,250	
		1,0*0,75*7			
		- odświeżenie ściany z drzwiami do WC (od strony pokoju)			
	pom. 100B	2,14*2,94-0,80*2,0	m ²	4,692	
	pom. 101B	2,54*2,94-0,80*2,0	m ²	5,868	
	pom. 103B	1,84*2,94-0,80*2,0	m ²	3,810	
	pom. 104B	2,21*2,94-0,80*2,0	m ²	4,897	

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 105B	2,21*2,94-0,80*2,0	m ²	4,897	
	pom. 106B	1,76*2,94-0,80*2,0	m ²	3,574	
	pom. 107B	1,85*2,94-0,80*2,0	m ²	3,839	
				RAZEM	36,827
63	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian	m ²	36,827	
		poz.62			
				RAZEM	36,827