

ZAŁ. 4 PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Gmina Świebodzin w Świebodzinie
 Obiekt: Roboty remontowo-budowlane
 Rodzaj robót: Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery "U" na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Łęgowskiej w Świebodzinie (budowa CZTERECH konstrukcji kolumbarium)
 Lokalizacja: Świebodzin dz.nr 250 obr.1
 Inwestor: Gmina Świebodzin
 ul.Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Strona 1

15-02-2025
SYKAŁ-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV: 45112714-3 roboty w zakresie kształtowania cmentarzy - Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery "U" na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Łęgowskiej w Świebodzinie ROBOTY BUDOWLANE (budowa CZTERECH-5,6,7,8 konstrukcji kolumbarium)				Razem
1	10	KNR 201-02-05-02-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km 1 Wykop 2,0*7,0*0,80*2*2	m³	44,80		44,80
1	20	KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 1 Zasyпка (22,40-(5,21+9,96))*2	m³	14,46		14,46
1	30	KNR 202-02-02-01-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-25 1 Ława 0,40*0,52*6,26*2*4	m³	10,42		10,42
1	40	KNR 202-02-05-01-02 Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-25 1 Płyta 1,42*6,26*0,56*4	m³	19,91		19,91
1	50	KNR 202-02-07-03-02 Ściany żelbetowe proste grub 12 cm z betonu B-25 1 Ściany (5,70*1,56+1,66*1,56*2)*4	m²	56,28		56,28
1	60	KNR 202-02-07-07-02 Ściany żelbetowe - dodatek za 28 cm różnicy grub z betonu B-25 1 Ściany boczne 1,66*1,56*2*4	m²	20,72		20,72
1	70	KNR 202-02-16-02-01 Płyty żelbetowe daszku grub 15 cm z betonu B-25 1 Daszek 6,50*1,86*4	m²	48,36		48,36
1	80	KNR 202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm 1 Cztery obiekty 0,099*4	Mg	0,40		0,40
1	90	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm 1 Cztery obiekty (0,235+0,267)*4	Mg	2,01		2,01
1	100	KNR 202-01-22-07-03 ANALOGIA - osadzić pustaki tj.nisze urnowe betonowe 50x55x65cm na zaprawie cem-wapiennej M-4 lub wylać nisze jako żelbetowe łącznie z konstrukcją ścian na mokro z betonu B-25 1 Pustaki 120szt/2 kpl 0,65*120*2	metr	156,00		156,00
1	110	KNR 202-21-01-01-00 Okładziny ścian i pilastrów granit grub 3 cm 1 Okładziny ścian (1,72*2,20*2+6,50*2,20*2-0,50*0,55*60)*4	m²	78,67		78,67
1	120	KNR 202-21-01-01-00 Okładziny ścian nisz granit grub do 3 cm o wym 50x55cm (w tym płyty zapasowe w ilości 12 sztuk, 6szt/budowlę) 1 Okładziny nisz (0,50*0,55*60+0,50*0,55*6)*4	m²	72,60		72,60

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	130	KNR 202-21-03-05-00 Nakrywy granit - daszki grub 3 cm szer do 100 cm 1 Nakrywy 6,50*0,80*2*4	metr	41,60 41,60		
1	140	KNR 205-02-08-01-00 Konstrukcje ozdobne (proszkowo malowane czarne mat) mocowań płyt przy niszach o masie do 5 kg (ilość 120kpl)	Mg	0,24		
2	CPV: 45112714-3 roboty w zakresie kształtowania cmentarzy - Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery "U" Razem na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Łęgowskiej w Świebodzinie ROBOTY DROGOWE					
2	10	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 1 Korytowanie 3,70*16,20*2+2,30*18,00+(2,30+1,70*2)*3,20	m²	179,52 179,52		
2	20	KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za 15 cm	m²	179,52		
2	30	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	179,52		
2	40	KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	179,52		
2	50	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 20 cm	m²	179,52		
2	60	KNR 231-01-05-03-00 Podsypka z mialu kamiennego zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m²	179,52		
2	70	KNR 231-01-05-04-00 Podsypka z mialu kamiennego zagęszczana mechanicznie - dodatek za 2 cm	m²	179,52		
2	80	KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej BEHATON lub HOLLAND gr.8cm szarej i grafitowej (wg wzoru w projekcie)	m²	179,52		
2	90	KNR 231-04-02-03-00 Ława pod obrzeża betonowa zwykła 1 Ława ((3,70*2+2,30+1,70*2)*2+6,40*2+3,20+2,00+2,30*2)* 0,15*0,20	m³	1,46 1,46		
2	100	KNR 231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 1 Obrzeża (3,70*2+2,30+1,70*2)*2+6,40*2+3,20+2,00+2,30*2	metr	48,80 48,80		
2	110	KNR 202-12-20-02-00 Analogia - Montaż ławki (ławka parkowa z oparciem, bez podłokietnika, l=1,70m, konstrukcja żeliwna, deski gr. 3cm - w nawiązaniu do istniejących ławek)	szt	10,00		

OGÓŁEM KOSZTORYS