

Opis przedmiotu zamówienia

Budynek dwukondygnacyjny

1. Elewacja/ściana I – (na podłożu znajduje się styropian, klej oraz wzmocnienie z siatki)
zakres robót:
 - oczyszczenie podłoża plus szlifowanie
 - gruntowanie i wzmocnienie podłoża
 - nałożenie warstwy kleju i oczyszczenie (szlifowanie)
 - gruntowanie pod tynk dekoracyjny
 - położenie tynku szlachetnego (kolor beżowy RAL 080 90 10): grubość 1,5 mm baranek – ok. **600 m²**
 2. Elewacja/ściana II – zakres robót:
 - styropian grubość 5 cm plus siatka na kleju,
 - gruntowanie pod tynk dekoracyjny
 - położenie tynku szlachetnego (kolor beżowy RAL 080 90 10): grubość 1,5 mm baranek - ok. **75 m²**
 3. Elewacja/ściana III – zakres robót:
 - styropian grubość 10 cm plus siatka na kleju,
 - gruntowanie pod tynk dekoracyjny
 - położenie tynku szlachetnego (kolor beżowy RAL 080 90 10): grubość 1,5 mm baranek - ok. **60 m²**
- Całość elewacji: ok. 735 m².**
- W tym ok. 80m²** - cokół o wys. 0,6 m i długości 135m z warstwy nieprzepuszczalnej i zmywalnej (kolor beżowy)
4. Docieplenie gładzi wraz z obróbką i strukturą: ok. **15 m² tj. ok. 70 mb**
 5. **Montaż rynny dachowej z PCV o długości ok. 39m wraz z 3 szt. spustów o wysokości ok. 5m sztuka.**
 6. Malowanie pasa rynnowego farbą podkładową plus farbą nawierzchniową (kolor beżowy): ok. **25 m².**
 7. Naprawa tynków i malowanie kominów farbą emulsyjną zewnętrzną: ok. **40 m².**

8. Usunięcie z budynku oraz terenu Zamawiającego elementów z rozbiórki oraz gruzu celem utylizacji.

Termin realizacji: do dn 30.04.2025r.

Wskazane wartości i powierzchnie mają charakter szacunkowy i w celu sprecyzowania wymagają ponownego przedmiaru.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI					
1		ELEWACJA			
1.1		Wyprawa na istniejącym dociepleniu			
1	ZKNR C-1	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.1	0101-02	600,00	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
2	KNR 9-13	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń - wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą grubości 3 mm	m ²		
d.1.1	0101-03	poz.1	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
3	ZKNR C-1	Gruntowanie podłoża - jedna warstwa	m ²		
d.1.1	0111-01	poz.1	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
4	ZKNR C-1	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1.1	0111-03	poz.1	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
1.2	45321000-3	Elewacja - styropian 5 cm			
5	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 5.0cm- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
d.1.2	2614-01	75,00	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
1.3	45321000-3	Elewacja - styropian 10 cm			
6	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 5.0cm- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
d.1.3	2614-01	60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
1.4		Glify - styropian gr.2 cm			
7	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 20 cm płytami styropianowymi gr.2 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
d.1.4	2614-07	15,00	m ²	15,000	
	analogia			RAZEM	15,000
1.5		Rynny, rury spustowe, malowanie obróbek blacharskich			
8	KNR-W 2-	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr.130 mm	m		
d.1.5	02 0524-01	39,00	m	39,000	
				RAZEM	39,000
9	KNR-W 2-	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm	m		
d.1.5	02 0531-04	3*5,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNR 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - pas rynnowy	m ²		
d.1.5	0105-01	50,00*0,50	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
11	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - dwukrotne	m ²		
d.1.5	0214-01	Krotność = 2	m ²	25,000	
		25,00		RAZEM	25,000
1.6		Kominy			
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - na kominach	m ²		
d.1.6	0722-02	40,00	m ²	40,000	
	analogia			RAZEM	40,000
13	KNR AT-31	Malowanie elewacji - kominy	m ²		
d.1.6	0602-02	poz.12	m ²	40,000	
	analogia			RAZEM	40,000

