

Remont podłóg w lokalach w rejonie ADM-1 - lokale użytkowe

Identyfikator kosztorysu: 2025 PODŁOGA ADM1 - PODŁOGA
WYKŁADZINA-PANELE - UŻYTKOWE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 27.02.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	BOROWSKIEGO 31 - korytarz wspólny II piętro budynek użytkowy		
1	KNR 4-04 504-6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2x [R=2] 10,22*1,58	m2	16,15
2	KNR 4-01 429-6 Rozbiórki wierzchniej warstwy podłogi z płyt pilśniowych [analogia]	m2	16,15
3	KNR 4-01 428-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust	m2	16,15
4	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku odpadów budowlanych bez względu na kategorię 16,15*0,01*2 16,15*0,01 16,15*0,03	m3	0,96
5	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,96
6	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km do całkowitej odległości 10km [S=9]	m3	0,96
7	KNR 4-01 820-3 Wniesienie i przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 25mm [analogia] [R=2]	m2	16,15
8	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Tarkett Optima gr 2mm - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	m2	16,15
9	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16,15
10	KNR 4-01 WACETOB 815-8 Wymiana listew przyściennych 1,58+1,58+10,22+10,22	m	23,60
11	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych mosiężnych [analogia]	szt	9,00

----- Koniec wydruku -----