

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:
ODBUDOWA MURÓW OPOROWYCH ZNISZCZONYCH PODCZAS POWODZI Z WRZEŚNIA 2024 R.

CZĘŚĆ I:
„ODBUDOWA MURU OPOROWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3235D KM 6+720 - 6+742 [POWÓDŹ
- WRZESIEŃ 2024 R.]”

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego wraz z wdrożeniem, po zakończeniu prac demontaż oznakowania	kpl.	1,000		
2	KNR 2-01 0202-05 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięrbnymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 3 km	m ³	40,000		
3	KNR 2-13 0702-01	Zbrojenie murów oporowych - płyty fundamentowe	t	0,900		
4	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe technologia z zastosowaniem pompy do betonu 22*2,5*0,5	m ³	27,500		
5	KNCK-3 0203-02	Wykonanie ścian oporowych z muru kamiennego na zaprawie 22*3*1	m ³	66,000		
6	KNNR-1 0321-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk ze ścianami budowli	m ³	41,500		
7	KNNR 6 0608-03 0608-04	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5 rzędów	m	100,000		
8	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste (36*0,024=0,864)	t	0,864		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy