

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: remont podłogi ul. K.Gdyńskich 20D/1					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,38	m2	4,380	
				RAZEM	4,380
2	KNR 4-01 0820-03	Zerwanie płyt pilśniowych- analogia	m2		
		4,38	m2	4,380	
				RAZEM	4,380
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		4,38	m2	4,380	
				RAZEM	4,380
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		4,38	m2	4,380	
				RAZEM	4,380
5	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		2 * 4,1	m	8,200	
				RAZEM	8,200
6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		4,38	m2	4,380	
				RAZEM	4,380
7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		4,38 * 2,1	m2	9,198	
				RAZEM	9,198
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm	m2		
		4,38	m2	4,380	
				RAZEM	4,380
9	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		7,88	m	7,880	
				RAZEM	7,880
10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		4,38	m2	4,380	
				RAZEM	4,380
11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		4,38	m2	4,380	
				RAZEM	4,380
12	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie przykręcane	m		
		7,88	m	7,880	
				RAZEM	7,880
13	KNR 4-02 0235-07	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-02 0314-03	Demontaż i ponowny montaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-02 0235-08	Demontaż i ponowny montaż pralki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
16	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		(4,38 * 2) * 0,2	m3	1,752	
				RAZEM	1,752
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,752	m3	1,752	
				RAZEM	1,752
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1,752	m3	1,752	
				RAZEM	1,752