

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wymiana ogrodzenia osady Klusy 19

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	dz. 359 , obręb Klusy
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2024-11-25

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Wymiana ogrodzenia osady Klusy 19

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty rozbiórkowe [CPV:45110000-1:Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]		
1	KNR 13-12 0201-0600		Karczowanie drzew, zagajników oraz krzewów i poszycia. Karczowanie krzaków i poszycia - ręcznie - analogia ścięcia krzewów winorośli bez karczowania K=0,5 przy ogrodzeniu od północy: 0,5*1,0*35,0/1000	1 ha	0,0175 0,01750
2	KNR 4-04 0901-0400		Ogrodzenia drewniane z przęsł przenośnych - rozebranie ogrodzenia 2,20*(14 +15)+1,0	1 m	64,8000 64,80000
3	KNR 4-04 1101-0300		Wywóz gruzu samochodem dostawczym z terenu rozbiórki na odległość 1km z ręcznym załadowaniem i wyładowaniem przęsła ogrodzeniowe: 1,20*(0,025*0,07*1,05*2,20/0,095+0,04*0,07*2,20*2)*14*0,600	1 m3	0,5531 0,55312
4	KNR 4-04 1101-0600		Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodem dostawczym 0,9t przęsła ogrodzeniowe: 15*1,20*(0,025*0,07*1,05*2,20/0,095+0,04*0,07*2,20*2)*14*0,600	1 m3	8,2967 8,29674
5	Kalkulacja własna		Utylizacja drewnianych przęsł ogrodzeniowych przęsła ogrodzeniowe: (0,025*0,07*1,05*2,20/0,095+0,04*0,07*2,20*2)*14*0,600	t	0,4609 0,46093
2.			Budowa ogrodzenia [CPV:45342000-6:Wznoszenie ogrodzeń]		
6	KNNR 2 1605-0100		Ogrodzenie drewniane. Ogrodzenie ze sztachet z listew o rozstawie co 10cm - analogia dopasowanie i montaż paneli ogrodzeniowych do słupków murowanych 1,03*2,20*(14+15)	100 m2	0,6571 65,71400
7	Kalkulacja własna		Dopłata za panele ogrodzeniowe z drutu powlekanego 5 mm wraz z uchwytyami do montażu przęsła o długości do 2,5 m: 13+15 przęsło o długości 3,10 m: 1	kpl	29,0000 28,00000 1,00000
8	KNR 2-23 0404-0400		Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska w ramach stalowych, bramy i furtki. Furtka stalowa z kształowników 1.00x1.10 m wypełniona siatką ocynkow. - analogia furtka a wypełnieniem z panela ogrodzeniowego mocowana dp słupków murowanych 1	1 szt	1,0000 1,00000
9	Kalkulacja własna		Wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej wysokości 1,50 m na słupkach stalowych z rur 70 mm (2,1 m) osadzonych w gruncie i obetonowanych. 27,0+45,0+30,0	m	102,0000 102,00000
10	KNR 5-15 1006-0500		Ogrodzenie prowizoryczne. Furtki stalowe	1 kpl	1,0000