

DZ-P.231.1.17.2025

Lublin, dnia 16.05.2025 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz chodników pomiędzy budynkami Hutnicza 14-16-20 w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”**.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęły następujące zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego i zapisów pkt 2.2. PFU – zał. nr 1 do SWZ, Wykonawca dokonał wizji w terenie oraz wykonał odwiert kontrolny. Opierając się na przeprowadzonym badaniu oraz swojej wiedzy i doświadczeniu stwierdzamy, że przyjęta przez Zamawiającego konstrukcja w części remontowanego odcinka jest niewystarczająca by zapewnić trwałość obiektu . Czy w świetle tych ustaleń należy przyjąć na całym zakresie konstrukcję jak dla poszerzeń?

Odpowiedź

Zamówienie odbywa się w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 12.05.2025 r. oraz zapisami PFU Zamawiający ponownie informuje, że w przypadku wykrycia miejsc o słabszej konstrukcji należy w tym obszarze zastosować pełną konstrukcję dla kategorii ruchu KR-1. Jeżeli wzmocnienie istniejącej konstrukcji po przeprowadzonej analizie i obliczeniach wykonanych przez projektanta nie osiągnie wymagań dla KR-1, należy wówczas wykonać całą konstrukcję. Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

- 2.. W związku z brakiem istniejących wpustów deszczowych aby zapewnić odprowadzenie wód opadowych należy zaprojektować min 6 wpustów deszczowych wpiętych do KD fi 200 mm . Czy w związku z brakiem warunków (uzgodnień) i krótkiego czasu realizacji, Zamawiający dopuści pozostawienie przebudowywanej nawierzchni bez wpustów deszczowych?

Odpowiedź

Zamówienie odbywa się w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający nie wskazuje konkretnego rozwiązania odnośnie odwodnienia. Szczegółowe rozwiązania projektowe leżą po stronie projektanta. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Elementy wyposażenia ulicy powinny zostać tak ukształtowane, aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników (wpustów kanalizacji deszczowej). W przypadku konieczności należy zaprojektować i wykonać dodatkowe wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej. Sposób odwodnienia należy przyjąć w zależności od potrzeb i przyjętych rozwiązań projektowych.