

Załącznik nr 1 do umowy

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę prac polegających na modernizacji nawierzchni placu manewrowego przeznaczonego na potrzeby PSZOK na terenie Oddziału Usług Komunalnych "EKO-REGION" sp. z o. o. w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę i jej załączniki, tj.:
 - 1) Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1,
 - 2) Mapa – miejsce wykonania przedmiotu umowy – załącznik nr 2.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca wykona:

I. Wymianę płyt betonowych na kostkę brukową na powierzchni terenu ok. 530 m². Zakres prac obejmuje:

- 1) Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych oraz ich utylizacja, za wyjątkiem nieuszkodzonych płyt betonowych, które Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego dostarczyć do Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice.
- 2) Usunięcie pnia wraz z korzeniami znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentu ogrodzenia, a w przypadku ewentualnych uszkodzeń odtworzenie uszkodzonego fragmentu fundamentu.
- 3) Mechaniczne wykonanie koryta na przygotowanej powierzchni placu na głębokość 56 cm wraz z wywiezieniem gruntu – utylizacja po stronie Wykonawcy.
- 4) Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20cm.
- 5) Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 25 cm.
- 6) Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 3 cm.
- 7) Ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.
- 8) Wypełnienie piaskiem szczelin pomiędzy kostkami brukowymi.
- 9) Wykonanie odwodnienia liniowego, na długości wiat magazynowych - ok. 23 m.
- 10) Kostkę należy ułożyć do linii budynku, fundamentu ogrodzenia oraz istniejącej nawierzchni asfaltowej, które stanowią naturalne granice dla obszaru brukowania.
- 11) Należy zachować spadek od budynku administracyjnego w stronę wiat magazynowych, różnica wysokości to ok. 60 cm na 23 m.

Zamawiający:

Wykonawca: