

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1393K WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W
MIEJSCOWOŚCI KAŚNA GÓRNA
GMINA CIĘŻKOWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIĘŻKOWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661151

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 19

1.4.2.) Miejscowość: Ciężkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-190

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 146285840

1.4.8.) Numer faksu: 146285820

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ciezkowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d3062fd-3b04-4fd0-83ec-6409e39f13da

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00001873

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-01-02

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00487349

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1393K WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W

MIEJSCOWOŚCI KAŚNA GÓRNA GMINA CIĘŻKOWICE

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowie chodnika dla pieszych długości 145m szer. 1,5m wraz z kanałem deszczowym długości 110m. Lokalizacja odcinka robót stanowiącego przedmiotu zamówienia w km 4+530 – km 4+675 drogi powiatowej 1393K.

2. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących między innymi:

Roboty przygotowawcze:

- zdjęcie humusu.

Roboty ziemne:

- wykopy po warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i poszerzenia jezdni,

- wykopy pod kanalizację deszczową.

Odwodnienie:

- budowa kanału deszczowego,

- studni rewizyjnych, przykanalików i studni ściekowych,

- zasyp wykonanych urządzeń,

- wykonanie wlotu rowu terenowego do projektowanego kanału deszczowego.

Podbudowy i nawierzchnie:

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika i poszerzenia jezdni

- ułożenie krawężników i obrzeży

- ułożenie nawierzchni z kostki

- ułożenie nawierzchni bitumicznej.

Inne roboty

- uporządkowanie przyległego terenu

- humusowanie przyległego terenu i obsianie trawą

- włączenie kanalizacji deszczowej do przepustu pod drogą powiatową.

Kanał deszczowy ma być wykonany na długości 110 m z rur PP fi 400 z betonowymi studniami rewizyjnymi fi 1000 i betonowymi studniami ściekowymi fi 500 z osadnikiem bez syfonu. Ilość studni rewizyjnych - szt. 3 , studni ściekowych szt.

3. Na studniach rewizyjnych mają być zabudowane włazy żeliwne typu lekkiego a na studniach ściekowych krata typ uliczny.

Kanał należy posadzić na posypce z piasku gr. 10 cm. Obsypka kanału ma być wykonana piaskiem min. 30 cm ponad rurę wraz z zagęszczeniem. Na długości wykonywanego chodnika mają być wykonane trzy wloty istniejących rowów do kanału deszczowego. Wlot ma być wykonany z rur PP fi 400 i długości 3m każdy. Włączenie wlotów: jeden do studni rewizyjnej S60 pozostałe dwa poprzez trójnik bezpośrednio do kanału deszczowego.

Na długości wykonywanego chodnika należy wykonać poszerzenie jezdni szerokości ok. 0,5m wraz ze ściekiem przykrawężnikowym o szerokości 20cm z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

- 4 cm warstwa ścieralna AS11S

- 5 cm warstwa wiążąca AS16W

- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5

- 30 cm kruszywo naturalne 0-63.

Chodnik dla pieszych

- 6 cm brukowa kostka betonowa szara z pasem szer. 20 cm z kostki betonowej czerwonej

- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa

- 12 cm kruszywo łamane 0-31,5

- 15 cm podbudowa kruszywo naturalne 0-63.

Wjazdy

- 8 cm brukowa kostka betonowa koloru czerwonego

- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa

- 15 cm kruszywo łamane 0-31,5

- 20 cm podbudowa kruszywo naturalne 0-63.

Krawężniki i obrzeża

Należy stosować krawężniki betonowe 15x30x100 koloru szarego na ławie betonowej z oporem.

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton C12/15.

Ustawienia krawężnika:

- stojący 15x30x100 na ławie betonowej z oporem , wysokość odsłonięcia 12 cm.

- na wjazdach 15x30x100 na ławie betonowej z oporem , wysokość odsłonięcia 4 cm.

- na przejazdach oraz przejściach obniżony z odkryciem 1cm.

Wzdłuż chodnika należy wykonać obrzeże betonowe o rozmiarach 8x30x100 ułożone bez odkrycia w stosunku do nawierzchni chodnika na ławie betonowej z oporem.

Uwaga:

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót winien opracować na swój koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyskać zatwierdzenie w Powiatowym Zarządzie Dróg w Tarnowie.

W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, decyzjach i warunkach oraz prace i czynności pomocnicze i przygotowawcze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu

zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy połączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizowanych prac, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od zarządcy drogi decyzję o zajęciu pasa drogowego, opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym.

3.9.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2024-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWY MAREK PADOŁ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731004896

4.3.4.) Miejscowość: Kaśna Górna

4.3.5.) Kod pocztowy: 33-191

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 197237,03 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00554994/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-12-17

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 197237,03 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy