

Wykonawca biorący udział w przetargu nieograniczonym

## KOSZTORYS OFERTOWY - rekultywacja wysypiska śmieci - etap IV

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szypów i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJI : Rekultywacja kwatery składowania odpadów nr I na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wałcz - ETAP IV  
ADRES INWESTYCJI : Wałcz - ul. Bydgoska  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA WAŁCZ  
ADRES INWESTORA : 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1  
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca biorący udział w przetargu nieograniczonym

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska + inwentaryzacja geodezyjna z pomiarów: 1) stan istniejący, 2) po wykonaniu w-wy słabo przepuszczalnej, 3) po wykonaniu w-wy ziemi urodzajnej Krotność = 3	ha	0,3		
2 d.1	KNR 15-01 0114-02	Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp	m <sup>2</sup>	3000		
3 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>	poz.2 = 3000,00		
4 d.1	KNR 2-01 0203-02	Formowanie skarp - roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW ZIEMI NA SKARPACH - ziemia na uzupełnienie pozyskana z wierzchołki - materiał zgromadzony z wykopów	m <sup>3</sup>	150		
5 d.1	KNNR 1 0407-05	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie kat.III - przemieszczone odpady - ZAGĘSZCZENIE UZUPEŁNIENIOWYCH SKARP ANALOGIA	m <sup>3</sup>	poz.4 = 150,00		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2</b>		<b>SKARPY KWATERY</b>				
6 d.2	kalk. własna	Zakup i transport warstwy słabo przepuszczalnej (głina piaszczysta) - gr.0,2 m	m <sup>3</sup>	3000*0,20 = 600		
7 d.2	KNNR 1 0406-02 uw.p.tab. analogia	Nasypy wykonywane koparkami - formowanie wraz z zagęszczeniem walcem/zagęszczarką - warstwa słabo przepuszczalna 0,2m	m <sup>3</sup>	poz.6 = 600,00		
8 d.2	KNR 2-11 0507-01 + KNR 2-11 0501-03	Wykonanie umocnienia skarp z podwójnej kieszki faszynowej o śr. 15 cm analogia: Wykonanie wyściółki z faszyny o grubości warstwy 15 cm i wysokości 30cm	m	1200		
9 d.2	kalk. własna	Zakup i transport warstwy ziemi urodzajnej - gr. 0,3 m	m <sup>3</sup>	3000*0,30 = 900		
10 d.2	KNNR 1 0406-02 uw.p.tab. analogia	Nasypy wykonywane koparkami - formowanie wraz z zagęszczeniem walcem / płytą wibracyjną - warstwa ziemi urodzajnej 0,3m	m <sup>3</sup>	poz.9 = 900,00		
Razem dział: SKARPY KWATERY						
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
11 d.3	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp kwatery mieszankami traw	m <sup>2</sup>	3000		
12 d.3	KNP1 1318-08.01 1318-08.01	Wykonanie jednokrotnego koszenia, po wzejściu trawy na wysokość 10-15cm - na skarpach wysypiska analogia do: Koszenie kosiarką mechaniczną KT-1 trawnika nie obsadzonego o powierzchni ponad 250 m2 na skarpach	m <sup>2</sup>	poz.11 = 3000,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska + inwentaryzacja geodezyjna z pomiarów: 1) stan istniejący, 2) po wykonaniu w-wy słabo przepuszczalnej, 3) po wykonaniu w-wy ziemi urodzajnej Krotność = 3 0,3	ha       ha	       0,30	
				RAZEM	0,30
2 d.1	KNR 15-01 0114-02	Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp  3000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3000,00	
				RAZEM	3000,00
3 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m wraz z utylizacją  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3000,00	
				RAZEM	3000,00
4 d.1	KNR 2-01 0203-02	Formowanie skarp - roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW ZIEMI NA SKARPACH - ziemia na uzupełnienie pozyskana z wierzchołki - materiał zgromadzony z wykopów 150	m <sup>3</sup>      m <sup>3</sup>	      150,00	
				RAZEM	150,00
5 d.1	KNNR 1 0407-05	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie kat.III - przemieszczane odpady - ZAGĘSZCZENIE UZUPEŁNIONYCH SKARP ANALOGIA poz.4	m <sup>3</sup>    m <sup>3</sup>	    150,00	
				RAZEM	150,00
<b>2</b>		<b>SKARPY KWATERY</b>			
6 d.2	kalk. własna	Zakup i transport warstwy słabo przepuszczalnej (głina piaszczysta) - gr.0,2 m  3000*0,20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  600	
				RAZEM	600
7 d.2	KNNR 1 0406-02 uw. p.tab. analogia	Nasypy wykonywane koparkami - formowanie wraz z zagęszczeniem walcem/za- gęszczarką - warstwa słabo przepuszczalna 0,2m  poz.6	m <sup>3</sup>    m <sup>3</sup>	    600,00	
				RAZEM	600,00
8 d.2	KNR 2-11 0507-01 + KNR 2-11 0501-03	Wykonanie umocnienia skarp z podwójnej kieszki faszynowej o śr. 15 cm analogia: Wykonanie wyściółki z faszyny o grubości warstwy 15 cm i wysokości 30cm  1200	m    m	    1200,00	
				RAZEM	1200,00
9 d.2	kalk. własna	Zakup i transport warstwy ziemi urodzajnej - gr. 0,3 m  3000*0,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  900	
				RAZEM	900
10 d.2	KNNR 1 0406-02 uw. p.tab. analogia	Nasypy wykonywane koparkami - formowanie wraz z zagęszczeniem walcem / pły- tą wibracyjną - warstwa ziemi urodzajnej 0,3m  poz.9	m <sup>3</sup>    m <sup>3</sup>	    900,00	
				RAZEM	900,00
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
11 d.3	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp kwatery mieszankami traw  3000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3000,00	
				RAZEM	3000,00
12 d.3	KNP1 1318- 08.01 1318- 08.01	Wykonanie jednokrotnego koszenia, po wzejściu trawy na wysokość 10-15cm - na skarpach wysypiska analogia do: Koszenie kosiarką mechaniczną KT-1 trawnika nie obsadzonego o powierzchni ponad 250 m <sup>2</sup> na skarpach poz.11	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    3000,00	
				RAZEM	3000,00