

Roboty uzupełniające

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty uzupełniające					
1		Wyjaśnienia z dnia 03.04.2025r.			
1 d.1	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie - pkt 17	m2		
		<i>z poz. 27 przedmiaru robót</i>			
		113,755	m2	113,755	
				RAZEM	113,755
2 d.1	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - pkt 17	m2		
		poz. 1	m2	113,755	
				RAZEM	113,755
3 d.1	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku - pkt 17	m2		
		poz. 1	m2	113,755	
				RAZEM	113,755
4 d.1	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okno EI 60 - 02,03 (dodatkowo do poz.23) - pkt 19	m2		
		1,38 * 0,55 + 1,28 * 0,55	m2	1,463	
				RAZEM	1,463
5 d.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien przeciw pożarowych Ei 60 - 08 (dodatkowo do poz.106) - pkt 19	m2		
		0,4 * 0,65	m2	0,260	
				RAZEM	0,260
2		Wyjasnienia z dnia 04.04.2025r.			
6 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z betonu komórkowego grubości 12 cm - pkt 3	m2		
		(1,04 + 0,84) * 2,35	m2	4,418	
				RAZEM	4,418
7 d.2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - pkt 3	m2		
		poz.6 * 2	m2	8,836	
				RAZEM	8,836
8 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - pkt 3	m2		
		poz.7	m2	8,836	
				RAZEM	8,836
9 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem pkt 3	m2		
		poz.7	m2	8,836	
				RAZEM	8,836