

Przedmiar robót

Remont pomieszczenia łazienki nr 2 w budynku przy ul. Piłsudskiego 33

Budowa: **Remont pomieszczenia łazienki w budynku przy ul. Piłsudskiego 33**

Lokalizacja: **na dz. nr 193/1 obręb Bagienica,
Gmina Dąbrowa Tarnowska, powiat Dąbrowski
identyfikator działki: 120402_4.0002.193/1**

Kod CPV: **45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków**

Inwestor: **ZESPÓŁ SZKÓŁ im. K.K. BACZYŃSKIEGO w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
UL. KOŚCIUSZKI 5, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA**

Jednostka opracowująca kosztorys: **BIURO PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE PIOTR NOWAK, UL. FRYDERYKA CHOPINA 3, 33-200
DĄBROWA TARNOWSKA**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Remont będzie polegał na:

- wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- przebudowie i rozbudowie wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych,
- zainstalowaniu wentylatorów automatycznych (w obrębie kratki wentylacyjnych),
- położeniu płytek ceramicznych ściennych, położenie płytek gresowych podłogowych,
- wykonaniu nowych tynków gipsowych,
- założeniu ceramiki sanitarnej,
- wydzieleniu toalety dla osób niepełnosprawnych

• oznaczeniu pomieszczenia toalety tabliczką informacyjną z alfabetem braille'a

W istniejących ścianach należy uzupełnić tynki/wyrównać ściany, następnie wyłożyć płytkami ceramicznymi do wysokości min. 200 cm, powyżej pomalować farbą lateksową przeznaczoną do pomieszczeń mokrych. Istniejącą podłogę z klepki należy rozebrać, następnie wykonać wylewkę samopoziomującą oraz położyć płytki gresowe zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Powierzchnie ścian oraz podłóg wyrównać pod nowe okładziny ścienne i podłogowe. Piony instalacyjne należy obudować płytami g-k H2 (impregnowanymi) przeznaczonymi do pomieszczeń typu łazienki, na ruszcie metalowym.

Płytki ceramiczne ścienne (do wysokości 200 cm).

Płytki gresowe podłogowe (antypoślizgowość R9, nasiąkliwość wodna < 0,1%).

Powierzchnie ścian i sufitów powyżej okładzin ceramicznych należy pomalować farbą lateksową przeznaczoną do pomieszczeń mokrych. W pomieszczeniach toalet sufit należy pomalować na kolor biały farbą lateksową przeznaczoną do pomieszczeń mokrych.

Izolacje – po rozebraniu istniejącej podłogi należy sprawdzić stan techniczny wylewki cementowej i ciągłość izolacji przeciwwilgociowej posadzki. Wykonać nową izolację przeciwwilgociową na całej powierzchni posadzki oraz na ścianach do wysokości 2,0 m.

Ponad umywalką przykleić lustro o wysokości 70 cm oraz długości 100 cm.

Drzwi wewnętrzne z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej ramiakiem, okleina CPL HQ 0,2. Kolor drzwi wewnętrznych – biały półmat – (np. RAL 9016). Drzwi wewnętrzne z tulejami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju min. 0,022 m² dla dopływu powietrza.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane przez przepisy atesty

i dopuszczenia. Materiały mogą być stosowane tylko zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadami wiedzy technicznej. Dla wszystkich podanych materiałów dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o równorzędnych lub lepszych parametrach technicznych, z zachowaniem wymiarów, walorów estetycznych i kolorystycznych.

Baterie umywalkowa

Pojemniki na ręczniki papierowe

Dozowniki do mydła

Podajniki na papier toaletowy

Toaletę dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana będzie w pomieszczeniu nr 2. Dostęp do pomieszczenia z korytarza. W pomieszczeniu będzie zapewnione miejsce manewrowe o wymiarach 1,5 m x 1,5 m. Pomieszczenie należy wyposażać w niezbędne uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczenia łazienki nr 2 w budynku przy ul. Piłsudskiego 33		
1	Element	Roboty demontażowo-rozbiórkowe		
1	KNRW 202/923/1	Oslony okien, folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,6*2,45	1,470000	
		RAZEM:	1,470000	m2 1,470
2	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2,000
3	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	5,000
4	KNR 402/234/2	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi 50 mm	szt	5,000
5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	5,000
6	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm	szt	5,000
7	KNR 402/233/8	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 110 mm	szt	5,000
8	KNR 402/230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 50 mm	m	20,000
9	KNR 402/230/8	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 75-110 mm	m	20,000
10	KNR 402/109/2	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie, Fi 20 mm	szt	3,000
11	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	20,000
12	KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm	m	20,000
13	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,54*2,43*4	14,968800	
		0,67*2,43	1,628100	
		RAZEM:	16,596900	m2 16,597
14	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,59*4,92)+0,44*0,9	22,978800	
		-(0,67*0,77+0,65*1,16)	-1,269900	
		RAZEM:	21,708900	m2 21,709
15	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,59*4,92)+0,44*0,9	22,978800	
		-(0,67*0,77+0,65*1,16)	-1,269900	
		RAZEM:	21,708900	m2 21,709
16	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	14,000
17	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	1,000
2	Element	Roboty konstrukcyjno-budowlane		
18	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,59*2+4,92*2)*1,77+0,44*2*1,77	35,223000	
		(0,67*2)*1,77	2,371800	
		RAZEM:	37,594800	m2 37,595
19	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(4,59*2+4,92*2)*2,43+0,44*2*2,43	48,357000	
	ściany	(0,67*2)*2,43	3,256200	
	sufit	(4,59*4,92)+0,44*0,9	22,978800	
	sufit	-(0,67*0,77+0,65*1,16)	-1,269900	
		RAZEM:	73,322100	m2 73,322
20	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	5,000
21	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 ze skrzydłami drzwiowymi	szt	1,000
22	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21,709*0,07+21,709*0,02+73,322*0,03	4,153470	
		RAZEM:	4,153470	m3 4,153
23	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21,709*0,07+21,709*0,02+73,322*0,03	4,153470	
		RAZEM:	4,153470	m3 4,153

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	Kalkulacja własna	Oплата за утилизację		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,153*1,5		6,229500
		RAZEM:	t	6,230
3	Element	Roboty tynkarskie		
25	KNR 401/716/2 (2)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,59*2+4,92*2)*2,5+0,44*2*2,5		49,750000
		ściany (0,67*2)*2,5		3,350000
		sufit (4,59*4,92)+0,44*0,9		22,978800
		sufit -(0,67*0,77+0,65*1,16)		-1,269900
		0,67*2,5		1,675000
		RAZEM:	m2	76,484
26	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit (4,59*4,92)+0,44*0,9		22,978800
		sufit -(0,67*0,77+0,65*1,16)		-1,269900
		RAZEM:	m2	21,709
27	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,59*2+4,92*2)*2,5+0,44*2*2,5		49,750000
		ściany (0,67*2)*2,5		3,350000
		0,67*2,5		1,675000
		RAZEM:	m2	54,775
4	Element	Okładziny ściennie z płytek ceramicznych		
28	DC 19/404/4	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,59*2+4,92*2)*2+0,44*2*2		39,800000
		ściany (0,67*2)*2		2,680000
		0,67*2,5		1,675000
		RAZEM:	m2	44,155
29	DC 19/404/5	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, wklejenie taśmy uszczelniającej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,59*4,92)+0,44*0,9		22,978800
		(0,67*2)		1,340000
		9*2,5		22,500000
		RAZEM:	m	46,819
30	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 60x120cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,59*2+4,92*2)*2+0,44*2*2		39,800000
		ściany (0,67*2)*2		2,680000
		0,67*2,5		1,675000
		RAZEM:	m2	44,155
31	DC 20/310/6	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu, montaż elementów dekoracyjnych - samoprzylepne listwy świetlne LED		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*3		3,000000
		RAZEM:	m	3,000
32	NNRNBK 202/842/2	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8' m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,59*2+4,92*2)+0,44*2		19,900000
		ściany (0,67*2)		1,340000
		RAZEM:	m	21,240
5	Element	Stolarka drzwiowa wewnętrzna		
33	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		montaż nowych drzwi drewnianych 0,9*2		1,800000
		RAZEM:	m2	1,800

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m2
35	KNR 401/920/21	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami	szt	1,000
6	Element	Posadzki z płytek gresowych		
36	ZKNR C 2/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka (4,59*4,92)+0,44*0,9	22,978800	
		posadzka -(0,67*0,77+0,65*1,16)	-1,269900	
		RAZEM:	21,708900	m2
37	DC 19/103/1	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia do 8 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka (4,59*4,92)+0,44*0,9	22,978800	
		posadzka -(0,67*0,77+0,65*1,16)	-1,269900	
		RAZEM:	21,708900	m2
38	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka (4,59*4,92)+0,44*0,9	22,978800	
		posadzka -(0,67*0,77+0,65*1,16)	-1,269900	
		RAZEM:	21,708900	m2
39	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm Krotność=20		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka (4,59*4,92)+0,44*0,9	22,978800	
		posadzka -(0,67*0,77+0,65*1,16)	-1,269900	
		RAZEM:	21,708900	m2
40	DC 19/404/2	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, gruntowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka (4,59*4,92)+0,44*0,9	22,978800	
		posadzka -(0,67*0,77+0,65*1,16)	-1,269900	
		RAZEM:	21,708900	m2
41	DC 19/404/5	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, wklejenie taśmy uszczelniającej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,59*2+4,92*2)+0,44*2	19,900000	
		ściany (0,67*2)	1,340000	
		RAZEM:	21,240000	m
42	NNRNKB 202/2807/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 60x60cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka (4,59*4,92)+0,44*0,9	22,978800	
		posadzka -(0,67*0,77+0,65*1,16)	-1,269900	
		RAZEM:	21,708900	m2
7	Element	Roboty instalacyjne - c.o.		
43	KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego GP-4	kpl	2,000
44	KNNR 4/429/4	Rury przyłączone do grzejników, z miedzi, Fi 15 mm	kpl	2,000
45	KNR 402/509/1 (1)	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi 15mm	szt	2,000
46	KNR 31/208/1 (1)	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi, Dn 15 mm	szt	2,000
47	KNR 215/404/1	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych	szt	2,000
8	Element	Roboty instalacyjne - wod-kan		
48	KNNR 4/115/9	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Dn 15 mm, o połączeniu metalowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		bateria umywalkowe 3	3,000000	
		płuczki ustępowe 3	3,000000	
		RAZEM:	6,000000	szt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 215/112/1 (1)	Zawory kulowe, Dn 10 mm płuczki i baterie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		bateria umywalkowe :3		3,000000
		płuczki ustępowe :3		3,000000
		RAZEM: 6,000000	szt	6,000
50	KNNR 4/137/1	Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych, , Dn 15 mm	szt	1,000
51	KNNR 4/137/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm	szt	2,000
52	KNR 13/128/1	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20 mm	m	20,000
53	KNRW 215/128/1	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych	m	20,000
54	KNRW 215/127/1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm	m	20,000
55	KNR 35/128/26	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi 15 mm	m	20,000
56	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	m	20,000
57	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	m	20,000
58	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	podejście	3,000
59	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	podejście	3,000
9	Element	Roboty instalacyjne - wentylacja mechaniczna		
60	ZKNR C 2/703/4	Wywiercenie otworu pod kątem w cegle pełnej, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm	szt	3,000
61	KNR 217/204/1	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o średnicach otworów ssących do 100 mm i masie do 25 kg R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	3,000
62	KNR 217/122/1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) - udział kształtek do 35%, Fi do 100 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	3,000
10	Element	Roboty instalacyjne - elektryka		
63	KNR 403/1012/4	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 150 mm	m	20,000
64	KNR 403/1014/2	Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:20*0,05*0,1		0,100000
		RAZEM: 0,100000	m3	0,100
65	Kalkulacja własna	Montaż instalacji systemu przywoławczego	szt	1,000
66	KNR 403/1012/4	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 150 mm	m	20,000
67	KNR 403/1014/1	Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:20*0,03*0,1		0,060000
		RAZEM: 0,060000	m3	0,060
68	Kalkulacja własna	MONTAŻ I DOSTAWA CZUJKI RUCHU	szt	1,000
69	KNR 403/1001/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła	m	20,000
70	KNR 508/101/3	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym	m	20,000
71	KNR 403/1003/1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebiccia do 1/2 cegły, rura Fi do 25 mm	szt	3,000
72	KNR 508/110/2	Rury winidurkowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 28 mm	m	20,000
73	KNR 508/209/2 (5)	Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5 mm2 - 3x1,5mm2	m	20,000
74	KNR 508/209/2 (5)	Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5 mm2 - 4x1,5mm2	m	20,000
75	KNR 508/209/2 (5)	Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5 mm2 - 3x2,5mm2	m	20,000
76	KNR 508/214/1	Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezrurkowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinilowa, łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al	m	20,000
77	KNR 508/214/2	Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezrurkowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinilowa, łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al	m	20,000
78	KNR 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm	m	20,000
79	KNR 508/301/23	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła	szt	4,000
80	KNR 508/302/1	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot	szt	4,000
81	KNR 508/301/5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konstrukcji przez przyspawanie płaskownika	szt	4,000
82	KNR 508/303/4	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 przykręcane, 4 wyloty, przewody do 2.5 mm2	szt	4,000
83	KNR 508/308/1	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, 1-biegunowy, przycisk	szt	2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
84	KNR 508/308/2	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy	szt	2,000
85	KNR 508/308/3	Analogia: Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, Łącznik schodowy podwójny dwubiegunowy, biały	szt	2,000
86	KNR 508/309/6	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5' mm ² bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane	szt	1,000
87	KNRW 508/512/3	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, świetlówka do 4x40' W	kpl	4,000
88	KNR 508/513/11	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym, z podłączeniem, oprawa przykręcana 1x40W, końcowa - OPRAWA AWARYJNA	szt	1,000
89	KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	pomiar	1,000
90	KNR 403/1205/5	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1,000
91	KNR 403/1205/6	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny	pomiar	6,000
92	KNRW 508/902/5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy	pomiar	1,000
93	KNRW 508/902/6	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny	pomiar	6,000
11	Element	Roboty malarskie		
94	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,59*2+4,92*2)*0,5+0,44*2*0,5	9,950000	
		ściany (0,67*2)*0,5	0,670000	
		0,67*0,5	0,335000	
		RAZEM:	10,955000	m2 10,955
95	ORGB 202/1134/1	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit (4,59*4,92)+0,44*0,9	22,978800	
		sufit -(0,67*0,77+0,65*1,16)	-1,269900	
		RAZEM:	21,708900	m2 21,709
96	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,59*2+4,92*2)*0,5+0,44*2*0,5	9,950000	
		ściany (0,67*2)*0,5	0,670000	
		sufit (4,59*4,92)+0,44*0,9	22,978800	
		sufit -(0,67*0,77+0,65*1,16)	-1,269900	
		0,67*0,5	0,335000	
		RAZEM:	32,663900	m2 32,664
12	Element	Montaż wyposażenia łazienkowego oraz dla niepełnosprawnych		
97	KNR GEBERIT 215/102/5	Elementy montażowe, w ścianie lekkiej, do miski ustępowej nps	kpl	2,000
98	KNR GEBERIT 215/102/5	Elementy montażowe, w ścianie lekkiej, do miski ustępowej	kpl	1,000
99	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp - z deską sedesową antybakteryjną z duroplastu, z przyciskiem ręcznym dwustopniowym, chrom - dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
100	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	2,000
101	KNR GEBERIT 215/102/8	Analogia: Elementy montażowe, w ścianie lekkiej, do uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
102	KNR GEBERIT 215/102/7	Elementy montażowe gł. 10,5 cm, w ścianie lekkiej, do umywalk	kpl	2,000
103	KNR 215/221/2 (1)	Analogia: Umywalka pojedyncza ceramiczna ścienna, symetryczna z syfonem butelkowym, ozdobnym, z otworem na baterię umieszczonym centralnie	szt	2,000
104	KNR 215/221/2 (1)	Analogia: Umywalka pojedyncza ze zintegrowanymi uchwytami dla niepełnosprawnych, mineralna, bezprzelewowa, jednootworowa, 60x55cm, z dużym blatem, o owalnym kształcie, z syfonem specjalnym	szt	1,000
105	KNR 202/2004/3	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 2-warstwowa, 55-02 - obudowa misek ustępowych i umywalkowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		umywalka 3*0,85*(0,5*3)	3,825000	
		ustęp 3*(1,12*0,5+1,12*0,3*2+0,5*0,3)	4,146000	
		RAZEM:	7,971000	m2 7,971
106	Kalkulacja indywidualna	Zawór spustowy zamykany G 1 1/4" do umywalk z przelewem	kpl	1,000
107	KNR 31/111/2	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka, Dn' 15' mm	szt	2,000
108	KNR 31/111/2	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka, Dn' 15' mm dla nps	szt	1,000
109	KNR 35/105/1	Podejścia dopływowe, (wody zimnej lub ciepłej), Fi' 15' mm, do pralki automatycznej	szt	3,000
110	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż podajników na ręczniki papierowe MINI	kpl	3,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
111	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozowników mydła w pianie	kpl	3,000
112	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy o średnicy ok. 19"	kpl	3,000
113	Kalkulacja własna	Dostawa koszy 7,5l	kpl	3,000
114	Kalkulacja własna	Dostawa koszy 20,0l	kpl	1,000
115	KNR 202/1218/1	Dostawa i montaż poręczy sciennej prostej 70 cm dla niepełnosprawnych do WC	szt	1,000
116	KNR 202/1218/1	Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych ścienna łukowa stała 700mm	szt	1,000
117	KNR 202/1218/3	Dostawa i montaż lustra wklejanego o wym. 70 x 100 cm, zlicowane z płaszczyzną płytek ściennych	szt	3,000
118	Kalkulacja indywidualna	Zawór spustowy zamykany G 1 1/4" do umywalek z przelewem	kpl	3,000
119	Kalkulacja własna	Tabliczki informacyjne z alfabetem braille'a - należy założyć komplet dla oznakowania całego zakresu remontowanych pomieszczeń	kpl	1,000
13	Element	Zabudowa HPL - Ścianki i drzwi		
120	KNRW 202/1029/5 (2)	Ścianki ustępowe z płyt HPL obustronnie laminowanych, gr. 28 mm, pełne - na wysokość 2,00 m, z prześwitem 150 mm nad podłogą, ze stopami ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z łącznikiem między kabinami a ścianą oraz profilami narożnymi, ze stopami ze stali nierdzewnej, w kolorze RAL, np. kabiny WC typ MH12		
Wyliczenie ilości robót:		(1,3*2+1,47+2,12)*2	12,380000	
		RAZEM:	12,380000	m2
121	KNKRB 2/1002/1 (2)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne ROZWIERNE - w zabudowie systemowej, 90X2000 mm, funkcją zamknięte/otwarte; z klamką ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w kolorze RAL (6 SZT.)		
Wyliczenie ilości robót:		2*0,8*2	3,200000	
		0,9*2	1,800000	
		RAZEM:	5,000000	m2