

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Łokietka 16/1 -wymiana podłogi w kuchni					
1	KNR 4-04 0705-10	Demontaż zlewozmywaków	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	analiza indywidualna	Demontaż i wyniesienie mebli kuchennych stojących na nóżkach (1 r-g)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie posadzek z płyt paździeżowych	m2		
		14,15	m2	14,15	
				RAZEM	14,15
5	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z desek	m2		
		14,15	m2	14,15	
				RAZEM	14,15
6	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		14,15	m2	14,15	
				RAZEM	14,15
7	KNR 4-01 0429-03 analogia	Przełożenie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów R*2 - rozebranie i ponowne ułożenie po wybraniu zasypki	m2		
		14,15	m2	14,15	
				RAZEM	14,15
8	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		14,15 * 0,3	m3	4,25	
				RAZEM	4,25
9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z kosztami zagospodarowania	m3		
		4,25	m3	4,25	
				RAZEM	4,25
10	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		2 * 4	m	8,00	
				RAZEM	8,00
11	KNR 4-01 0313-07 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		14,15	m2	14,15	
				RAZEM	14,15
13	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej <i>Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 150 mm</i>	m2		
		14,15	m2	14,15	
				RAZEM	14,15

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm <i>Listwy przyścienne z drewna iglastego o grubości 35x23 mm</i>	m2		
		14,15	m2	14,15	
				RAZEM	14,15
15	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m2		
		14,15	m2	14,15	
				RAZEM	14,15
16	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem -kuchnia z demontażu R*0,955	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki blaszane na szafce -montaż -materiał z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	analiza indywidualna	Wniesienie i ustawienie mebli kuchennych (1 r-g)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00