

Remont podłóg w lokalach w rejonie ADM-1 - lokale mieszkalne

Identyfikator kosztorysu: 2025 PODŁOGA ADM1 - PODŁOGA
WYKŁADZINA-PANELE - MIESZKLANE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 27.02.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KOS.GDYŃSKICH 26/1 - pomieszczenie kuchni w lokalu mieszkalnym		
1	KNR 4-04 504-6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2x [R=2] 3,78*2,25 -0,13*1,50	m2 8,51 -0,20	8,31
2	KNR 4-01 429-6 Rozbiórki wierzchniej warstwy podłogi z płyt pilśniowych [analogia]	m2	8,31
3	KNR 4-01 428-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust	m2	8,31
4	KNR 4-01 429-1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polep	m2	8,31
5	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku odpadów budowlanych bez względu na kategorię 8,31*0,01 8,31*0,03 8,31*0,12	m3 0,08 0,25 1,00	1,33
6	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,33
7	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km do całkowitej odległości 10km [S=9]	m3	1,33
8	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie dwustronnie - poziomowanie ugiętej belki 3,78*1	m 3,78	3,78
9	KNR 4-01 413-1 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie jednostronnie 3,78*2	m 7,56	7,56
10	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe [R=0,25]	m2	8,31
11	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	8,31
12	KNR 4-01 820-3 Wniesienie i przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 25mm [analogia] [R=2]	m2	8,31
13	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Tarkett Optima gr 2mm - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	m2	8,31
14	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	8,31
15	KNR 4-01 WACETOB 815-8 Wymiana listew przyściennych 2,25+2,25-0,80 3,78+3,78	m 3,70 7,56	11,26
16	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych mosiężnych [analogia]	szt	1,00
2	MUŚNICKIEGO 32/2 - 2 pokoje małe w lokalu mieszkalnym		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - panele podłogowe z pianka i folią [analogia]	m2	18,61
	4,56*2,35 10,72		
	2,87*2,75 7,89		
18	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku odpadów budowlanych bez względu na kategorię	m3	0,37
	18,61*0,02 0,37		
19	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,37
20	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km do całkowitej odległości 10km [S=9]	m3	0,37
21	KNR 2-02 WACETOB 608-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - podkład pod panele z folią	m2	18,61
22	KNR 2 1205-9 Posadzka z paneli podłogowych AC4 wraz z cokolinakami pcv, kolor do ustalenia z Użytkownikiem	m2	18,61
23	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych mosiężnych [analogia]	szt	2,00

3 KAZIMIERZA WIELKIEGO 77/35 - 2 pokoje w lokalu mieszkalnym

24	KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	30,90
	10,70+20,20 30,90		
25	KNR 4-01 1214-2 Ręczne zeszkrobanie pozostałości kleju z posadzki betonowej [analogia]	m2	30,90
26	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku odpadów budowlanych bez względu na kategorię	m3	0,62
	30,90*0,02 0,62		
27	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,62
28	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km do całkowitej odległości 10km [S=9]	m3	0,62
29	KNR 2-02 WACETOB 608-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - podkład pod panele z folią	m2	30,90
30	KNR 2 1205-9 Posadzka z paneli podłogowych AC4 wraz z cokolinakami pcv, kolor do ustalenia z Użytkownikiem	m2	30,90
31	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych mosiężnych [analogia]	szt	2,00

4 BOROWSKIEGO 30 - korytarz klatki schodowej parter w budynku wielorodzinnym

32	KNR 4-04 504-6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	9,88
	2,30*1,30 2,99		
	1,20*3,25 3,90		
	2,30*1,30 2,99		
33	KNR 4-01 429-6 Rozbiórki wierzchniej warstwy podłogi z płyt pilśniowych [analogia]	m2	9,88
34	KNR 4-01 428-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust	m2	9,88

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
35	KNR 4-01 429-1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polep	m2	9,88
36	KNR 4-01 428-4 Rozebranie legarów 2,50+2,50+2,50+3,50+3,50+2,50+2,50+2,50	m	22,00
37	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku odpadów budowlanych bez względu na kategorię 9,88*0,15	m3	1,48
38	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,48
39	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km do całkowitej odległości 10km [S=9]	m3	1,48
40	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe [R=0,25]	m2	9,88
41	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm podposadzkowe, poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	9,88
42	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe [R=0,25]	m2	9,88
43	KNR 2-02 1106-2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25 mm	m2	9,88
44	KNR 2-02 1106-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	9,88
45	KNR 2-02 1106-3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	9,88
46	KNR 4-01 WACETOB 815-8 Wymiana listew przyściennych 2,25+2,25+2,25-0,80 3,78+3,78	m	13,51
47	KNR 2-02 WACETOB 1109-4 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe o wymiarach 20x20cm	m2	6,89
48	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych mosiężnych [analogia]	szt	4,00
5 KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 65/3 - kuchnia w lokalu mieszkalnym			
49	KNR 4-04 504-6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3x [R=2] 1,95*3,42	m2	6,67
50	KNR 4-01 429-6 Rozbiórki wierzchniej warstwy podłogi z płyt pilśniowych [analogia]	m2	6,67
51	KNR 4-01 428-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust	m2	6,67
52	KNR 4-01 429-1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polep	m2	6,67
53	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku odpadów budowlanych bez względu na kategorię 6,67*0,15	m3	1,00
54	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
55	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km do całkowitej odległości 10km [S=9]	m3	1,00
56	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie dwustronnie - poziomowanie ugiętej belki 3,42*3	m 10,26	10,26
57	KNR 4-01 413-1 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie jednostronnie 3,42*1	m 3,42	3,42
58	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe [R=0,25]	m2	6,67
59	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	6,67
60	KNR 4-01 820-3 Wniesienie i przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 25mm [analogia] [R=2]	m2	6,67
61	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Tarkett Optima gr 2mm - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	m2	6,67
62	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	6,67
63	KNR 4-01 WACETOB 815-8 Wymiana listew przyściennych 1,95+3,42+1,95+3,42-0,80	m 9,94	9,94
64	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych mosiężnych [analogia]	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----