

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Regulacja wpustów i włączów studni kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych Powiatu Puckiego w 2025 r.

Nr postępowania: ZDP.ZP.12.2025

1. Przedmiot zamówienia:

- a. Regulacja pionowa i pozioma uszkodzonych wpustów deszczowych w ilości 71 szt. – zgodnie z zestawieniem poniżej
- b. Regulacja pionowa i pozioma uszkodzonych wpustów deszczowych w ilości 73 szt. – prawo opcji zgodnie ze wskazaniem zamawiającego
- c. Regulacja pionowa i pozioma uszkodzonych włączów studni o średnicy do 300 mm w ilości 10 szt. – zgodnie z zestawieniem poniżej
- d. Regulacja pionowa i pozioma uszkodzonych włączów studni o średnicy do 300 mm w ilości 6 szt. – prawo opcji zgodnie ze wskazaniem zamawiającego
- e. Regulacja pionowa i pozioma uszkodzonych włączów studni o średnicy do 600 mm w ilości 17 szt. – zgodnie z zestawieniem poniżej
- f. Regulacja pionowa i pozioma uszkodzonych włączów studni o średnicy do 600 mm w ilości 13 szt. – prawo opcji zgodnie ze wskazaniem zamawiającego
- g. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji poszczególnych elementów.

2. Lokalizacja:

- a. Wpusty uliczne oraz włązy kanalizacji deszczowej zlokalizowane są w ciągu dróg powiatowych Powiatu Puckiego, na terenie Gminy Kosakowo, Gminy Puck i Gminy Krokowa

3. Zakres prac wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia

- a. Zajęcie pasa drogowego oraz oznakowanie miejsca wykonywanych prac.
- b. Wycięcie nawierzchni asfaltowej wokół studzienki/wpustu. W przypadku studzienek o średnicy do 300 mm wycięcie powinno być wykonane w kształcie okręgu do maksymalnej średnicy D=1000mm. W przypadku

studzienek o średnicy do 600 mm wycięcie powinno być wykonane w kształcie okręgu do maksymalnej średnicy $D=1400\text{mm}$ W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie cięcia w innej postaci po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym

- c. Ręczne i/lub mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej lub demontaż kostki brukowej betonowej/granitowej wokół studzienki/wpustu i podbudowy.
- d. Demontaż istniejącego wjazdu studzienki/wpustu oraz sprawdzenie jego stanu w obecności przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia konieczności jego wymiany, nowy wjazd studzienki/wpust dostarcza Zamawiający.
- e. Sprawdzenie stanu konstrukcji studni i oczyszczenie górnej części studzienki wraz z ew. demontażem warstwy regulacyjnej wjazdu, jej wymianą na pierścienie regulacyjne oraz uzupełnieniem pozostałych ubytków.
- f. Zebranie i odwiezienie elementów nawierzchni, gruzu oraz uszkodzonych wjazdów/wpustów w miejsce składowania odpadów. Zagospodarowanie ww. odpadów po stronie wykonawcy.
- g. Zabezpieczenie otworu studni, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B30.
- h. Osadzenie wjazdu studzienki lub wpustu deszczowego z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów (w przypadku uszkodzeń, nowe wjazdy oraz wpusty dostarcza zamawiający) oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.
- i. W przypadku znacznych zapadnięć wjazdu studni lub wpustu deszczowego, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej.
- j. Skroplenie podłoża betonowego oraz krawędzi wjazdu/wpustu emulsją szybkorozpadową zapewniającą uzyskanie dobrej przyczepności między warstwami i zespolenia ich celem wspólnego przenoszenia obciążeń z nawierzchni.
- k. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej o grubości nie mniejszej niż 5 cm wokół wyregulowanego wjazdu studzienki lub wpustu deszczowego. Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie. Przy nawierzchni asfaltowej powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych winny być pokryte asfaltem.



4. Zestawienie wpustów i włączów kanalizacji deszczowej do regulacji:

Wykaz wpustów i włączów ulicznych do regulacji						
Lp.	Miejscowość	Nr drogi	kilometraż	Rodzaj	Strona	Zamówienie
1	Wierzchucino	1446G	0+100	Właz 300	Lewa	Podstawowe
2	Wierzchucino	1446G	0+130	Wpust	Lewa	Podstawowe
3	Wierzchucino	1446G	0+280	Właz 300	Lewa	Podstawowe
4	Wierzchucino	1446G	0+450	Właz 600	środek	Podstawowe
6	Wierzchucino	1446G	0+575	Właz 300	środek	Podstawowe
7	Wierzchucino	1446G	0+576	Właz 300	środek	Podstawowe
8	Brzyno	1446G	3+320	Wpust	Prawa	Podstawowe
9	Brzyno	1446G	3+340	Wpust	Prawa	Podstawowe
10	Brzyno	1446G	3+330	Właz 300	Prawa	Podstawowe
11	Brzyno	1446G	3+330	Właz 300	Prawa	Podstawowe
12	Brzyno	1446G	3+450	Wpust	Prawa	Podstawowe
13	Slawoszyno	1505G	1+280	Wpust	Lewa	Podstawowe
14	Slawoszyno	1505G	1+280	Wpust	Prawa	Podstawowe
16	Slawoszyno	1505G	1+065	Właz 600	Środek	Podstawowe
17	Slawoszyno	1505G	1+065	Wpust	Prawa	Podstawowe
18	Slawoszyno	1505G	0+975	Wpust	Prawa	Podstawowe
19	Slawoszyno	1505G	0+920	Wpust	Lewa	Podstawowe
21	Mrzezino	1514G	3+520	Właz 300	Lewa	Podstawowe
22	Mrzezino	1514G	3+560	Właz 300	Lewa	Podstawowe
23	Mrzezino	1514G	3+600	Właz 300	Lewa	Podstawowe
24	Mrzezino	1514G	3+640	Właz 600	Lewa	Podstawowe
25	Mrzezino	1514G	3+960	Wpust	Prawa	Podstawowe
26	Rewa	1517G	0+000	Wpust	Pętla	Podstawowe
27	Rewa	1517G	0+000	Wpust	Pętla	Podstawowe
28	Rewa	1517G	0+040	Wpust	Lewa	Podstawowe
29	Rewa	1517G	0+040	Wpust	Prawa	Podstawowe
30	Rewa	1517G	0+370	Wpust	Lewa	Podstawowe
31	Rewa	1517G	0+540	Wpust	Prawa	Podstawowe
32	Rewa	1517G	0+540	Wpust	Lewa	Podstawowe
33	Rewa	1517G	0+540	Wpust	Prawa	Podstawowe
34	Rewa	1517G	1+040	Wpust	Prawa	Podstawowe
41	Pierwoszyno	1517G	5+050	Wpust	Prawa	Podstawowe
42	Pierwoszyno	1517G	5+860	Wpust	Lewa	Podstawowe
43	Pierwoszyno	1517G	5+860	Wpust	Prawa	Podstawowe
44	Pierwoszyno	1517G	5+900	Wpust	Lewa	Podstawowe
45	Pierwoszyno	1517G	5+900	Wpust	Prawa	Podstawowe
46	Karlikowo	1525G	1+680	Właz 300	środek	Podstawowe
47	Karlikowo	1525G	1+680	Właz 300	środek	Podstawowe
68	Łebcz	1509G	5+310	Wpust	Lewa	Podstawowe



69	Łebcz	1509G	5+420	Wpust	Lewa	Podstawowe
70	Łebcz	1509G	5+420	Wpust	Prawa	Podstawowe
71	Łebcz	1509G	5+420	Właz 600	środek	Podstawowe
72	Łebcz	1509G	5+430	Właz 600	środek	Podstawowe
73	Łebcz	1509G	5+470	Wpust	Lewa	Podstawowe
74	Łebcz	1509G	5+470	Wpust	Prawa	Podstawowe
75	Łebcz	1509G	5+480	Właz 600	środek	Podstawowe
76	Łebcz	1509G	5+490	Właz 600	środek	Podstawowe
77	Łebcz	1509G	5+530	Wpust	Lewa	Podstawowe
78	Łebcz	1509G	5+540	Właz 600	środek	Podstawowe
79	Łebcz	1509G	5+550	Właz 600	środek	Podstawowe
80	Łebcz	1509G	5+580	Wpust	Prawa	Podstawowe
81	Łebcz	1509G	5+580	Właz 600	środek	Podstawowe
82	Łebcz	1509G	5+640	Wpust	Prawa	Podstawowe
83	Łebcz	1509G	5+640	Właz 600	środek	Podstawowe
84	Łebcz	1509G	5+680	Właz 600	Lewa	Podstawowe
85	Łebcz	1509G	5+700	Wpust	Prawa	Podstawowe
86	Łebcz	1509G	5+880	Wpust	Prawa	Podstawowe
87	Łebcz	1509G	5+970	Wpust	Lewa	Podstawowe
105	Mieroszyno	1506G	3+410	Wpust	Prawa	Podstawowe
106	Mieroszyno	1506G	4+240	Wpust	Prawa	Podstawowe
107	Mieroszyno	1506G	4+380	Wpust	Lewa	Podstawowe
108	Mieroszyno	1506G	4+380	Wpust	Prawa	Podstawowe
109	Strzelno	1506G	5+990	Wpust	Lewa	Podstawowe
110	Strzelno	1506G	6+020	Wpust	Prawa	Podstawowe
111	Strzelno	1506G	6+030	Właz 600	Lewa	Podstawowe
112	Strzelno	1506G	6+090	Wpust	Prawa	Podstawowe
113	Strzelno	1506G	6+240	Wpust	Lewa	Podstawowe
114	Strzelno	1506G	6+240	Wpust	Prawa	Podstawowe
115	Gnieźdżewo	1506G	11+630	Wpust	Lewa	Podstawowe
116	Gnieźdżewo	1506G	11+680	Wpust	Lewa	Podstawowe
117	Gnieźdżewo	1506G	11+720	Wpust	Prawa	Podstawowe
118	Gnieźdżewo	1506G	11+780	Wpust	Lewa	Podstawowe
119	Gnieźdżewo	1506G	11+940	Wpust	Lewa	Podstawowe
120	Gnieźdżewo	1506G	12+080	Wpust	Prawa	Podstawowe
121	Gnieźdżewo	1506G	12+130	Wpust	Lewa	Podstawowe
122	Gnieźdżewo	1506G	12+130	Wpust	Prawa	Podstawowe
123	Gnieźdżewo	1506G	12+190	Wpust	Prawa	Podstawowe
126	Gnieźdżewo	1506G	12+300	Właz 600	Środek	Podstawowe
127	Gnieźdżewo	1506G	12+340	Wpust	Prawa	Podstawowe
130	Gnieźdżewo	1506G	12+560	Wpust	Lewa	Podstawowe
131	Gnieźdżewo	1506G	12+590	Wpust	Prawa	Podstawowe
132	Gnieźdżewo	1506G	12+630	Wpust	Prawa	Podstawowe
133	Gnieźdżewo	1507G	0+450	Wpust	Prawa	Podstawowe
134	Gnieźdżewo	1507G	0+510	Wpust	Prawa	Podstawowe



135	Gnieźdźewo	1507G	0+550	Wpust	Lewa	Podstawowe
136	Gnieźdźewo	1507G	0+700	Wpust	Prawa	Podstawowe
137	Domatówko	1440G	10+060	Wpust	Lewa	Podstawowe
138	Domatówko	1440G	10+400	Wpust	Lewa	Podstawowe
181	Smolno	1514G	0+520	Wpust	Lewa	Podstawowe
182	Smolno	1514G	0+600	Wpust	Lewa	Podstawowe
183	Smolno	1514G	1+010	Wpust	Prawa	Podstawowe
184	Połchowo	1515G	1+030	Właz 600	Środek	Podstawowe
185	Połchowo	1515G	1+040	Wpust	Lewa	Podstawowe
186	Połchowo	1515G	1+040	Wpust	Prawa	Podstawowe
187	Połchowo	1515G	1+320	Właz 600	Środek	Podstawowe
188	Połchowo	1515G	1+320	Wpust	Lewa	Podstawowe
189	Połchowo	1515G	1+520	Właz 600	Środek	Podstawowe
190	Połchowo	1515G	1+550	Wpust	Lewa	Podstawowe
191	Połchowo	1515G	1+600	Wpust	Lewa	Podstawowe