
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont sypialni grupy BŁAWATKI w żłobku PTYŚ

ADRES INWESTYCJI: Osiedle Przyjaźni 134, 61-686 Poznań

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań, Poznański Zespół Żłobków

ADRES INWESTORA: Poznań os. Bolesława Chrobrego 108

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża budowlana

Kamil Kaniewski

DATA OPRACOWANIA:

28.02.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Sypialnia grupy BŁAWATKI			
1 d.1	kalk. własna	Demontaż karniszy, szyn z wyprawkami tynkarskimi i zamurowaniem dziur - wszystkie okna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	kalkulacja własna	Demontaż mebli i ponowny montaż po pracach budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	NNRNKB 202 1136-01	ANALOGIA. Uzupełnienie listw przypodłogowych. Listwy MDF	m2		
		$(5,76 * 2 + 7,53 * 2) * 0,8$	m2	21,264	
				RAZEM	21,264
4 d.1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej ze ścian	m2		
	01 sala	$(2 * 5,76 + 2 * 7,53) * 2,99 - 0,5 * (1,03 * 1,93 * 5 + 3 * 0,8 * 2)$	m2	72,104	
				RAZEM	72,104
5 d.1	KNR 4-01 0713-02 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej na stropach	m2		
	01 sala	$5,76 * 7,53$	m2	43,373	
				RAZEM	43,373
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		72,104	m2	72,104	
				RAZEM	72,104
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		43,373	m2	43,373	
				RAZEM	43,373
8 d.1	KNR-W 2-02 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym - uzupełnienia 20% powierzchni	m2		
		$72,104 * 0,2$	m2	14,421	
				RAZEM	14,421
9 d.1	KNR-W 2-02 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym - przyjęto 10%	m2		
		$43,373 * 0,1$	m2	4,337	
				RAZEM	4,337
10 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		43,373	m2	43,373	
				RAZEM	43,373
11 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		72,104	m2	72,104	
				RAZEM	72,104
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		72,104	m2	72,104	
				RAZEM	72,104
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		43,373	m2	43,373	
				RAZEM	43,373

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (wraz z parapetami, grzejnikami i parapetami nad grzejnikami)	m2		
		43,373 + 72,104	m2	115,477	
				RAZEM	115,477
15 d.1	KNR-W 2-02 1508-02 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych (lamperia do wys. 1,50m) oraz na pełną wysokość ściany zewnętrzne	m2		
	01 sala	$(2 * 5,71 + 2 * 10,3) * 1,5 - 0,5 * (1,03 * 7 + 4 * 0,8) * 1,5$	m2	40,223	
	01 sala	$(2 * 5,76 + 2 * 7,53) * 1,5 - 0,5 * (1,03 * 5 + 3 * 0,8) * 1,5$	m2	34,208	
				RAZEM	74,431
16 d.1	kalkulacja własna	Prace elektryczne - wkucie przewodów ułożonych natynkowo (m.in. oświetlenie awaryjne, internet, domofon). Wymiana czujek alarmowych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	Kalkulacja własna	Montaż osłon narożników przy drzwiach (osłony kątowe, drewniane)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wywóz mat. z rozbiórki			
18 d.2	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu oraz materiałów z rozbiórki	m3		
		1,0	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie kontenerem 1,5 m3 gruzu i mat. z rozbiórki z utylizacją	m3		
		1,0	m3	1,000	
				RAZEM	1,000

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB 202	Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI	3, 6, 7, 12, 13
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	4
3	WACETOB wyd.V 2003	KNR-W 2-02	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	8, 9
4	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	10, 11, 14

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Sypialnia grupy BŁAWATKI	2
2 Wywóz mat. z rozbiórki	3
Opisy podstawy wyceny	4
Spis treści	5